



DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)

LOCALITA': 2° STORMO- RIVOLTO – Z.O.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE, ANTINCENDIO, FOGNARIE, ELETTRICHE E TLC.





1. PREMESSA

Nell'ambito del programma Infrastrutturale "Aeroporti Azzurri" riveste prioritaria importanza l'adeguamento delle backbones dei sedimi, in quanto la riqualificazione e potenziamento delle dorsali delle reti risulta passaggio propedeutico alla ristrutturazione e riassetto degli immobili da esse servite e quindi all'efficientamento ed ottimizzazione delle attività operative e logistiche condotte nella Base.

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all'art. 41 del D.Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023, in aderenza al MasterPlan approvato dal Capo di Stato Maggiore della F.A., nonché ai contenuti dell'articolo 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, con il fine di indicare, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da *realizzare*, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

2. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA (Art. 3 c. 1 dell'Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023)

2.1. STATO DI FATTO

Reti Fognarie

Zona Operativa

La rete fognaria aeroportuale si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione, tuttavia, stante il previsto potenziamento dell'area PAN conseguente all'entrata in linea del nuovo velivolo ed alla realizzazione della nuova area missili, così come previsto dal masterplan 2022 approvato dalle SS.AA., si rendono necessarie opere di potenziamento e di adeguamento.

Reti Idriche ed Antincendio

Zona Operativa

La rete idrica aeroportuale si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione, tuttavia, stante il previsto potenziamento dell'area PAN conseguente all'entrata in linea del nuovo velivolo ed alla realizzazione della nuova area missili, così come previsto dal masterplan 2022 approvato dalle SS.AA., si rendono necessarie opere di potenziamento e di adeguamento.

Reti elettriche MT e BT

Allo stato attuale la distribuzione elettrica all'interno della Zona Operativa avviene mediante un anello allo scopo predisposto, dove è presente un unico punto di consegna ENEL. Il sistema di distribuzione MT nella configurazione attuale non è in grado di supportare le nuove utenze che saranno realizzate nell'ambito dei programmi di potenziamento che interesseranno la Base. Inoltre, si rendono necessari interventi di ripristino al sistema di supervisione dell'anello ed alcune opere ancillari minori ai quadri di bassa e alle cabine.

Per quanto concerne la Zona Logistica, ubicata nel sedime comunale di Campoformido, l'area di interesse aeronautico si estende a Nord della SS 13 Pontebbana, fatto salvo per il 2° DAI ubicato a SUD nella zona indicata come "campo SUD". Il sistema di distribuzione è costituito da n°3 cabine in MT:





- Punto di consegna ENEL, ubicato nel campo SUD di proprietà ENAC;
- Cabina MT alimentazione area logistica;
- Cabina MT alimentazione area alloggi.

Non sono presenti GE; inoltre, l'attuale punto di consegna ENEL, le cui apparecchiature sono vetuste ed oggetto anche di incendio nel recente passato, è ubicato in zona non di proprietà AM ma oggetto di servitù. Da questa cabina si diramano le alimentazioni in MT al 2°DAI, alla cabina della zona logistica campo nord ed alla cabina ubicata in prossimità dei fabbricati alloggi. Sia il punto consegna che la cabina ubicata nell'area logistica sono vetuste. Inoltre, quest'ultima installazione fornisce energia elettrica ad un'area di cui è prevista la dismissione.

Reti TLC

Le reti TLC della Zona Operativa e Logistica del 2° Stormo, hanno la necessità di essere adeguate ed integrate, al fine di essere rispondenti ai requisiti operativi relativi al settore CIS, definiti dal 4° Reparto di SMA con il foglio prot. n. M_D ARM001 REG2023 0050678 19-05-2023, valutata anche la consistenza delle infrastrutture dell'Ente Utente.

2.2. STATO DI PROGETTO

2.2.1. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E REQUISITI TECNICI DA SODDISFARE

Reti Fognarie

Le opere di progetto in Zona Operativa consistono nella realizzazione di una rete fognaria di tipo separato, che serva la nuova area PAN e la nuova area missili.

Reti Idriche ed Antincendio

Le opere di progetto consistono nella realizzazione nella Zona Operativa di nuove reti idriche e nuove reti idriche Antincendio separate dalle prime, ma posate, ove possibile, nei medesimi scavi. Le reti idriche antincendio saranno complete di riserva idrica (alimentata da pozzi trivellati ove esistenti), da una centrale idrica di pompaggio e pressurizzazione, dagli idranti, cassette e naspi asserviti ai diversi fabbricati da proteggere.

Reti elettriche MT e BT

Le opere di progetto consistono:

1) nell'adeguamento/potenziamento della esistente rete MT della Z.O. tramite:

Manutenzione straordinaria ed aggiornamento software sistema supervisione MT;

Installazione di scaricatori di sovratensione in BT;

Sostituzione trasformatori, rifacimento segmento BT e realizzazione di nuova linea di alimentazione fabbricato hangar Ex 14°Gruppo;

Razionalizzazione sistema, distribuzione hangar telonati PAN in funzione delle future realizzazioni mediante realizzazione di nuova cabina MT in area CRT completa di quadro di BT e linee





distribuzione, inserimento in anello e nel sistema di supervisione linee;

Ampliamento cabina n°115;

Ribilanciamento e ritaratura delle soglie intervento interruttori cabine (ultimo fatto nel 2019);

Rifacimento/adeguamento a norma di alcuni quadri BT.

Allo scopo di garantire la resilienza del sistema, si prevede la realizzazione di un nuovo locale GE in corrispondenza del punto di arrivo ENEL con fornitura di n°3 GG.EE. che alimenteranno l'anello di media tensione. Si prevede inoltre la realizzazione all'interno delle cabine di morsettiere con relativi quadri di scambio per l'eventuale installazione all'occorrenza di un gruppo elettrogeno ausiliario del tipo carrellato.

2) nella razionalizzazione del sistema di distribuzione MT in Z.L. mediante la realizzazione di una cabina elettrica che fungerà da punto di consegna ENEL ed alimentazione in BT per i fabbricati ancora attivi della zona logistica. Da questa nuova struttura si dipartiranno le linee MT per il 2°DAI e per la cabina ubicata nella zona alloggi. Al fine di assicurare all'intera distribuzione elettrica energia di riserva, la nuova sottostazione elettrica sarà dotata di 1 generatore elettrico di adeguata potenza. Nell'ambito del lavoro verranno valutate le modalità di dismissione delle cabine elettriche non più utili ai fini aeronautici.

Reti TLC

Come indicato nel paragrafo 1.2, il 4° Reparto di SMA ha definito i seguenti requisiti operativi standard relativi alle dorsali delle reti in fibra ottica classificate e non:

RETI NON CLASSIFICATE

Esistenza di un anello di rete in fibra ottica non classificato, consistente in un cavidotto della profondità minima di 80 cm costituito da tre tubi del diametro di 150 mm protetti da una calottatura in cemento di 3 cm di spessore. La dorsale deve essere dotata di pozzetti rompitratta 80x80cm distanti 25/30 m e pozzetti 80x120cm di spillatura da cui partono gli sbracci verso gli edifici, dotati di chiusino in ghisa carrabile articolato con 2 aperture triangolari e blocco di sicurezza a norma per reti di telecomunicazioni/coperture sistemi in fibra ottica;

Realizzazione di uno (per edifici non High Value) o due sbracci (per edifici High Value) di collegamento fra dorsale ed ogni singolo edificio, consistenti in cavidotti della profondità minima di 80 cm costituiti da tre tubi del diametro di 100 mm protetti da una calottatura in cemento di 3 cm di spessore. Nel caso l'edificio venga servito da due sbracci, questi si devono trovare debitamente separati al fine di aumentare la resilienza della rete. Gli sbracci devono essere dotati di pozzetti rompitratta 80x80cm distanti 25/30 m con chiusino in ghisa carrabile articolato con 2 aperture triangolari e blocco di sicurezza a norma per reti di telecomunicazioni/coperture sistemi in fibra ottica.

RETI CLASSIFICATE

Esistenza di un anello di rete in fibra ottica classificato, consistente in un cavidotto della profondità minima di 80 cm costituito da tre tubi del diametro di 150 mm protetti da una calottatura in cemento



di 3 cm di spessore. La dorsale deve essere dotata di pozzetti rompitratta 80x80cm distanti 25/30 m e pozzetti 80x120cm di spillatura da cui partono gli sbracci verso gli edifici, dotati di chiusino in ghisa carrabile articolato con 2 aperture triangolari e blocco di sicurezza a norma per reti di telecomunicazioni/coperture sistemi in fibra ottica;

Realizzazione di uno (per edifici non High Value) o due sbracci (per edifici High Value) di collegamento fra dorsale ed ogni singolo edificio, consistenti in cavidotti della profondità minima di 80 cm costituiti da tre tubi del diametro di 100 mm protetti da una calottatura in cemento di 3 cm di spessore. Nel caso l'edificio venga servito da due sbracci, questi si devono trovare debitamente separati al fine di aumentare la resilienza della rete. Gli sbracci devono essere dotati di pozzetti rompitratta 80x80cm distanti 25/30 m con chiusino in ghisa carrabile articolato con 2 aperture triangolari e blocco di sicurezza a norma per reti di telecomunicazioni/coperture sistemi in fibra ottica.

Tutti i pozzetti installati sulle dorsali e sugli sbracci delle reti class, dovranno prevedere un secondo livello di protezione, allo scopo di inibire l'accesso ai cavi delle citate reti. Tale protezione potrà essere garantita realizzando un telaio e relativa piastra di chiusura, installati internamente al pozzetto ad almeno 10 cm dal "livello strada", con chiusura dotata di anelli per l'installazione di lucchetto; in alternativa potrà essere previsto l'installazione di una piastra interna al pozzetto dotata di chiusura allarmabile (ad es. tramite contatti magnetici); in alternativa potrà essere implementata qualsiasi soluzione alternativa atta a soddisfare le esigenze di sicurezza COMSEC evidenziate.

Dal citato documento di SMA esprime il requisito operativo e le esigenze dell'Ente Utente, si evince che sul sedime del 2° Stormo non risulta necessario realizzare ulteriori elementi di rete TLC CLASS. Resulta invece necessario servire gli edifici esistenti o di prevista realizzazione, così come elencati nella TAB. 1, con nuovi rami di rete in fibra ottica UNCLASS.

TAB. 1- Elenco esigenza rete TLC Unclass e Class per i sedimi del 2° Stormo

Edificio	N. PG	High Value	Accessi esistenti	Reti da realizzare			
				LAN New Aeronet (inclusi VOIP e UC&C)	LAN Servizi/Sicurezza	Totale reti Unclass	Totale reti Class
COMANDO	140	SI	1	SI	SI	5	3
PONTE RADIO	155	SI	3	SI	SI	3	
MENSA	105	NO	1	SI	SI	3	
AMMINISTRATIVO	134	NO	1	SI	SI	5	
CPF	134	SI	1	SI	SI	5	
58°GR MISSILI	133	SI	1	SI	SI	5	3
POLO TLC PRINCIPALE	78	SI	2		SI	5	
POLO TLC SECONDARIO	110	SI	2	SI	SI	5	
POLO TLC PR.CLASS	110	SI	2	SI	SI	1	1
NUCLEO SISTEMI	78	SI	1	SI	SI	6	



G.C.A.	111	NO	1	SI	SI	6	
COMANDO 313°GR.A.A.	114	SI	3	SI	SI	6	
HANGAR 313°	113	NO	1	SI	SI	5	
HANGAR AGE	19B	NO	1	SI	SI	4	
HANGAR ORAIS	19C	NO	1	SI	SI	3	
LINEA VOLO	138	NO	1	SI	SI	4	
MUSEO 313°	164	NO	1	SI	SI	4	
CRT	74	SI	1	SI	SI	4	
AUTOREPARTO	142	NO		SI	SI	5	
CRT ALTERNATO	NO PG	SI	1	SI	SI	4	
AREA LANCIO 1	NO PG	NO	1	SI	SI	3	
AREA LANCIO 2	NO PG	NO	1	SI	SI	3	
M.A.	122	NO	2	SI	SI	5	
PALAZZINA M&I	144	NO	1	SI	SI	5	
SHELTER 3	88	SI	1	SI	SI	4	
SHELTER 1	86	SI	1	SI	SI	4	
STAZIONE METEO	147	SI	1	SI	SI	5	
TWR	25	SI	1	SI	SI	4	
NUCLEO ANTINCENDI	143	NO	1	SI	SI	5	
OSSIGENISTI	71	NO	1	SI	SI	4	
VERNICIATURA	19A	NO	1	SI	SI	3	
HANGAR MISSILI	29A	NO	1	SI	SI	5	
ASSISTENZA VELIVOLI	65	NO	1	SI	SI	3	
PERSONALE CIVILE	51	NO	1	SI	SI	3	
OFFICINA	73	NO	1	SI	SI	3	
EX MENSA	23	NO	1	SI	SI	3	
NUCLEO IMPIANTI	11	NO	1	SI	SI	4	
INGRESSO 2°STORMO	34	NO	1	SI	SI	4	
INFERMERIA	10	NO	1	SI	SI	5	
CDA	10	SI	1	SI	SI	4	
CENTRALE ELETTRICA	12	SI	1	SI	SI	4	
UFFICIO PASS	112A	NO	1	SI	SI	3	
CORPO DI GUARDIA	69	SI	1	SI	SI	3	
CARABINIERI	41	NO	1	SI	SI	3	



BIG PAN	NO PG	NO	1	SI	SI	4	
RECINZIONE PERIMETRALE	NO PG	NO	0		SI	2	
NUOVA TWR	NUOVA ZO	SI	0		SI	5	
CITTADELLA POLO MISS	NUOVA ZO	SI	0		SI	6	
ARMERIA	NUOVA ZO	SI	0		SI	4	
RISEVETTA POLO MISS	NUOVA ZO	SI	0		SI	4	
PAN-NUOVO PAL COMANDO	NUOVA ZO	SI	0		SI	6	
PAN-NUOVA LINEA VOLO	NUOVA ZO	NO	0		SI	4	
NUCLEO ALL	4 ZL	NO	0	SI	SI	4	
ALLOGGI VIP	9 ZL	NO	1		SI	4	
MENSA	2 ZL	NO	0	SI	SI	3	
PALAZZINA ALL	108,109, 110, 111, 112 ZL	NO	0	SI	SI	4	
PONTE RADIO	45 ZL	NO	1	SI	SI	5	
CORPO DI GUARDIA	3 ZL	NO	1	SI	SI	3	

Le opere da realizzare consistono pertanto nei nuovi rami di dorsali e di sbracci (per la sola parte infrastrutturale) che consentiranno di servire i fabbricati di cui alla TAB. 1 con la consistenza di reti definite nella stessa tabella.

2.2.2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE

I livelli della progettazione da sviluppare saranno il **PFTE ed il progetto esecutivo**. La durata della progettazione, come verrà ribadito nel paragrafo 2.2.9 "Cronoprogramma degli interventi", viene quantificata in **180 giorni** calendariali. Nel disciplinare tecnico allegato verranno specificate le attività incluse ed escluse dalla durata contrattuale e quindi le circostanze che eventualmente consentiranno la sospensione della prestazione.

Per la tipologia di elaborati grafici e descrittivi da redigere si rimanda ai contenuti del disciplinare tecnico.

Per la progettazione dell'opera si raccomanda sia il rispetto della normativa vigente in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, che quello afferente al rispetto delle superfici di vincolo correlate all'attività volativa aeroportuale.



2.2.3. IMPORTO PROGRAMMATO

Di seguito è riportato il quadro economico degli interventi (sola esecuzione delle opere), con la quantificazione degli articoli di lavoro (e servizio BCM), degli oneri della sicurezza, imprevisti ed IVA. Nei successivi paragrafi verranno quantificati gli oneri afferenti ai servizi di ingegneria necessari per la progettazione, la verifica della progettazione e l'esecuzione delle opere (collaudo statico, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali ulteriori).

LAVORI

Lavori in Z.O.	12.700.940,81 €
Lavori in Z.L.	1.290.000,00 €
Lavori in Z.R.	- €
TOT Lavori	13.990.940,81 €
O.S.	199.049,40 €
(10% in Z.L. e Z.R. – 0% in Z.O.) IVA	129.200,00 €
IMPREVISTI	773.282,27 €
TOTALE LAVORO	15.092.472,48 €

BCM

Z.O.	509.612,89 €
Z.L.	5.000,00 €
Z.R.	- €
TOT	514.612,89 €
(10% in Z.L. e Z.R. – 0% in Z.O.) IVA	500,00 €
TOT BCM	515.112,89 €

2.2.4. MODALITA' AFFIDAMENTO

2.2.4.1 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA

2.2.4.1.1. Procedura di affidamento

Servizio di progettazione (PFTE e progetto esecutivo)

Trattandosi di affidamento di contratto di servizio di importo superiore a 143.000 €, la procedura scelta per l'affidamento dell'appalto è la procedura Aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023.

Servizio di verifica della progettazione (PFTE e progetto esecutivo)

Trattandosi di affidamento di contratto di servizio di importo superiore a 143.000 €, la procedura scelta per l'affidamento dell'appalto è la procedura Aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023.

2.2.4.1.2. Criterio di aggiudicazione

Servizio di progettazione

Trattandosi di affidamento di contratto di servizio di importo superiore a 143.000 €, il criterio di aggiudicazione assunto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 c.2 lett. b del D.Lgs. 36/2023)

Servizio di verifica di progettazione





Trattandosi di affidamento di contratto di servizio di importo superiore a 143.000 €, il criterio di aggiudicazione assunto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 c.2 lett. b del D.Lgs. 36/2023)

2.2.4.1.3. Tipologia di contratto

I contratti dei servizi di progettazione e di verifica della progettazione saranno stipulati a corpo.

2.2.4.2 LAVORI

La procedura scelta per l'affidamento dei lavori, il criterio di aggiudicazione e la tipologia di contratto verranno definiti a seguito della elaborazione del progetto esecutivo.

2.2.5. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La progettazione esecutiva dovrà essere aderente alle disposizioni indicate nell'art. 57 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto rispettosa dei criteri ambientali minimi applicabili alla tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.

Di seguito si riporta l'elenco dei CAM, che potrebbe non risultare esaustivo, da perseguire nell'ambito della progettazione delle opere:

- ***“Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”*** di cui al Decreto del MITE del 23/06/2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 S.G. del 6 agosto 2022 e che sostituisce il Decreto 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (c.d. CAM Edilizia);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2015 ***“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”***, citato nel par. 2.3.2 “Prestazione energetica” del CAM Edilizia;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 settembre 2017 ***“Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.”*** citato nel par. 2.2.8.5 “Impianto di illuminazione pubblica” del CAM Edilizia del 2017;
- il D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 ***“Attuazione della direttiva UE 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”***, cogente anche per gli edifici pubblici (circostanza desumibile ad esempio dalla lettura del paragrafo 2.5 dell'Allegato III, in cui viene implementata al 65% la percentuale di energia ottenuta da fonti rinnovabili, utile per soddisfare il fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria di fabbricati nuovi o assoggettati a ristrutturazioni rilevanti).

2.2.6. LOTTI FUNZIONALI

Come noto l'Art. 58 del D.Lgs. 36/2023 “Suddivisione in lotti”, promuove la suddivisione delle opere da eseguire in lotti funzionali, al fine di garantire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese all'affidamento dell'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture.

In ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 del citato disposto normativo, si rappresenta che le opere oggetto di progettazione non si prestano ad essere suddivise in lotti funzionali in quanto concorrenti a costituire una entità unitaria ed inseparabile (a titolo di esempio parte degli scavi che ospiteranno le reti risulteranno essere comuni).





2.2.7. MONITORAGGIO AMBIENTALE

Le opere oggetto di progettazione non richiedono il monitoraggio ambientale.

2.2.8. SPECIFICHE TECNICHE UTILIZZO DEI MATERIALI, ELEMENTI E COMPONENTI

La progettazione dovrà fornire la valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati.

2.2.9. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Si presume che per l'espletamento dell'incarico di progettazione siano necessari **180 giorni** calendariali, comprensivi di **60 giorni** per l'espletamento delle indagini.

Di seguito è riportato il cronoprogramma degli interventi:

FASE	TEMPO (gg)
Progettazione PFTE ed Esecutivo (1)	420
Affidamento lavori (2)	270
Esecuzione lavori	480
Collaudo	90
TOTALE	1260

(1) Include: tempi di affidamento dei servizi di progettazione e di verifica; tempi di progettazione; tempi necessari per emissioni N.O./pareri di Enti esterni; tempi di verifica, validazione ed approvazione

(2) Include: tempi di affidamento; tempi di decretazione / approvazione.

2.2.10. ONERI AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Nei successivi paragrafi verranno quantificati gli oneri afferenti ai servizi di ingegneria necessari per la progettazione, la verifica della progettazione e l'esecuzione delle opere quali il collaudo statico, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ed eventuali ulteriori ritenuti necessari.





2.2.10.1. DEFINIZIONE CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

In aderenza agli importi definiti nel quadro economico riportato nel paragrafo 2.2.3, nelle successive tabelle TAB. 1 e TAB. 2 l'ammontare di articoli ed oneri per la sicurezza viene ripartito nelle categorie di lavoro e di progettazione.

TAB. 1 – CATEGORIE DI LAVORO E TIPOLOGIA DEI SERVIZI

DESCRIZIONE OPERE	CATEG. LAVORO	IMPORTI
Impianti elettrici...	OS30	0,00 €
Acquedotto, oleodotti, gasdotti, opere di irrigazione	OG6	1.657.947,26 €
Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni dati	OS19	725.693,55 €
Demolizioni e ripristini pavimentazioni stradali	OG3	86.650,00 €
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente....	OG10	10.582.533,61 €
Impianti termici e di condizionamento	OS28	91.031,22 €
Edifici civili ed industriali	OG1	386.086,68 €
Lavori in terra	OS1	560.163,87 €
Strutture prefabbricate in C.A.	OS13	99.884,55 €
TOTALE		14.189.990,74 €

Servizio di bonifica da ordigni bellici	BCM	514.612,89 €
--	------------	---------------------

TAB. 2 – CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI E TIPOLOGIA DEI SERVIZI

DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE PROG.	GRADI COMPLESSITA'	IMPORTI
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente...	IA.03	1,15	0,00 €
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	D.04	0,65	1.657.947,26 €
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate	E.06	0,95	0,00 €
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	T.02	0,7	770.693,55 €
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica...	IB.08	0,5	5.159.521,80 €
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di	IA.04	1,3	5.423.011,81 €



Rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e strutture complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica	IA.02	0,85	91.031,22 €
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	V.02	0,45	601.813,87 €
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario....	E.20	0,95	386.086,68 €
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	S.03	0,95	99.884,55 €
TOTALE			14.189.990,74 €
Servizio di bonifica da ordigni bellici			BCM 514.612,89 €

Ai fini della computazione degli oneri dei servizi di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, viene preso in considerazione anche l'importo del servizio di BCM (che viene inglobato in quello della prevalente), in quanto le opere di bonifica devono essere progettate congiuntamente alla definizione dei tracciati delle backbones.

2.2.10.2. STIMA PARAMETRICA ONERI PROGETTAZIONE E VERIFICA AI SENSI DEL D.M. 17.06.2016.

I servizi di ingegneria da affidare in relazione alla elaborazione ed alla verifica della progettazione riguarderanno il PFTE ed il progetto esecutivo così come definiti dall'art. 41 c.2 del D.Lgs. 36/2023.

Di seguito è riportato lo specchio sintetico dell'onere relativo alla progettazione (PFTE + Progetto Esecutivo), del quale si allega il calcolo di dettaglio ai sensi del D.M. 17.06.2016.

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):		14.704.603,63 €
ONORARIO REDAZIONE PFTE		838.457,25 €
ONORARIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		354.003,81 €
ONORARIO DI PROGETTAZIONE		1.192.461,06 €
ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI		- €
RIMBORSO SPESE MAX	16,43%	195.976,48 €
ASSUNTO	16,43%	1.388.437,54 €
SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO		440.700,80 €
SOMMANO:		1.829.138,33 €
INARCASSA = 4 %		73.165,53 €
SOMMANO:		1.902.303,87 €
IVA = 22 %		418.506,85 €
TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE		2.320.810,72 €



Di seguito è riportato lo specchio sintetico dell'onere relativo alla **verifica della progettazione (PFTE e PROGETTO ESECUTIVO)**, del quale si allega il calcolo di dettaglio ai sensi del D.M. 17.06.2016.

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):	14.704.603,63 €
ONORARIO VERIFICA DI PROGETTAZIONE	235.377,08 €
ONORARIO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	- €
RIMBORSO SPESE MAX	16,43%
	40.305,92 €
	285.555,96 €
INARCASSA = 4 %	11.422,24 €
SOMMANO:	296.978,19 €
IVA = 22 %	65.335,20 €
TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO VERIFICA DI PROGETTAZIONE	362.313,40 €

2.2.10.3. STIMA ECONOMICA INDAGINI (GEOGNOSTICHE, TERRE E ROCCE DA SCAVO, INTERFERENZE, BCM, ETC.)

Ai fini della progettazione delle opere in oggetto risulteranno necessarie:

- **Indagini geognostiche;**
- Prove di **caratterizzazione dei terreni** oggetto di scavo e materiali oggetto di fresatura e/o demolizione;
- **Indagini georadar** da effettuare nelle sole aree in cui risulta probabile la presenza di sottoservizi in conseguenza di preesistenti urbanizzazioni, al fine di acquisire la conoscenza del contesto in cui verranno realizzate le opere, e quindi studiare le interferenze con sottoservizi.

L'onere di dette indagini e prove viene stimato a misura in **440.700,80 €**. Detto importo è stato inserito nel foglio di calcolo degli oneri di progettazione quantificati nel paragrafo 2.2.10.2.

Tenuto conto che l'intervento prevede scavi su superfici estese, si ritiene opportuno che il progettista provveda ad una verifica sull'interesse archeologico, paesaggistico e di altra natura. A tal fine, nella computazione della parcella degli oneri professionali, viene considerata la redazione della relazione archeologica e paesaggistica.

Qualora nel corso degli approfondimenti condotti dal progettista del PFTE emergesse la necessità (ad esempio per disposizione delle Soprintendenze competenti in materia di tutela di beni di interesse storico, archeologico, paesaggistico, ambientale etc.) si definiranno con il Committente le modalità per attivare gli specifici servizi di architettura ed ingegneria necessari per ottemperare alle richieste degli Enti deputati alla emissione delle autorizzazioni

Per quanto concerne la **bonifica da ordigni bellici**, si ritiene necessario prevedere una bonifica superficiale seguita da una profonda con trivellazioni a 3,00 m / 5.00 di profondità (a sconda della quota del piano di posa delle fondazioni) in corrispondenza di tutte le aree di scavo. Gli oneri del servizio di bonifica sono stati inseriti nel quadro economico del capitolato di appalto dei lavori (Paragrafo 2.2.3.), come servizio propedeutico alla esecuzione delle opere.



2.2.10.5. STIMA PARAMETRICA ONERI COLLAUDO STATICO AI SENSI DEL D.M. 17.06.2016.

Di seguito è riportato lo specchio sintetico dell'onere relativo al collaudo statico, del quale si allega il calcolo di dettaglio ai sensi del D.M. 17.06.2016.

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):	14.704.603,63 €
ONORARIO COLLAUDATORE STATICO	2.986,31 €
ONORARIO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	- €
RIMBORSO SPESE MAX	16,43% 490,79 €
(percentuale calcolata sull'importo totale delle opere - art. 5 c.1 D.M. 17/06/2016)	3.477,10 €
INARCASSA = 4 %	139,08 €
SOMMANO:	3.616,18 €
IVA = 22 %	795,56 €
TOTALE ONORARIO COLLAUDO STATICO	4.411,74 €

2.2.10.6. STIMA PARAMETRICA ONERI DIREZIONE LAVORI AI SENSI DEL D.M. 17.06.2016.

Di seguito è riportato lo specchio sintetico dell'onere relativo alla Direzione dei lavori, del quale si allega il calcolo di dettaglio ai sensi del D.M. 17.06.2016.

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):	14.704.603,63 €
ONORARIO "UFFICIO DIREZIONE LAVORI"	206.855,21 €
ONORARIO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	- €
RIMBORSO SPESE MAX	16,43% 33.995,87 €
ASSUNTO	16,43% 240.851,08 €
INARCASSA = 4 %	9.634,04 €
SOMMANO:	250.485,13 €
IVA = 22 %	55.106,73 €
TOTALE ONORARIO UFFICIO DIREZIONE LAVORI (solo Direttore Operativo)	305.591,85 €

2.2.10.7. STIMA PARAMETRICA ONERI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.M. 17.06.2016.

Di seguito è riportato lo specchio sintetico dell'onere relativo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, del quale si allega il calcolo di dettaglio ai sensi del D.M. 17.06.2016.

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):	14.704.603,63 €
ONORARIO C.S.E.	191.601,59 €
ONORARIO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	- €
RIMBORSO SPESE MAX	16,43% 31.489,00 €
	223.090,59 €



INARCASSA = 4 %

8.923,62 €

SOMMANO:

232.014,21 €

IVA = 22 %

51.043,13 €

TOTALE ONORARIO C.S.E.

283.057,34 €

2.2.10.8. STIMA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL' ART. 45 ED ALLEGATO I.10 DEL D.LGS. 36/2023

Di seguito è quantificata la somma da stanziare per gli incentivi in titolo, in aderenza al D.M. Difesa 22/10/2024, correlata sia ai servizi di ingegneria che ai lavori in titolo, secondo le seguenti tabelle.

Importo LAVORI da realizzare (Articoli + O.S.)		
da	a	Incentivo su scaglione
- €	150.000,00 €	2,00%
150.000,01 €	350.000,00 €	1,80%
350.000,01 €	1.000.000,00 €	1,60%
1.000.000,01 €	3.000.000,00 €	1,40%
3.000.000,01 €	5.350.000,00 €	1,20%
5.350.000,01 €	10.000.000,00 €	1,00%
10.000.000,01 €	20.000.000,00 €	0,80%
20.000.000,01 €	50.000.000,00 €	0,60%
50.000.000,01 €	100.000.000,00 €	0,40%
100.000.000,01 €	300.000.000,00 €	0,20%
300.000.000,01 €	500.000.000,00 €	0,10%
500.000.000,01 €	1.000.000.000,00 €	0,08%
1.000.000.000,01 €	1.500.000.000,00 €	0,06%
1.500.000.000,01 €		0,04%

Importo SERVIZIO a base di gara (al netto oneri ed IVA)		
da	a	Incentivo su scaglione
- €	215.000,00 €	2,00%
215.000,01 €	500.000,00 €	1,80%
500.000,01 €	1.000.000,00 €	1,60%
1.000.000,01 €	3.000.000,00 €	1,40%
3.000.000,01 €	5.350.000,00 €	1,20%
5.350.000,01 €	10.000.000,00 €	1,00%
10.000.000,01 €	20.000.000,00 €	0,80%
20.000.000,01 €	50.000.000,00 €	0,60%
50.000.000,01 €	100.000.000,00 €	0,40%
100.000.000,01 €	300.000.000,00 €	0,20%
300.000.000,01 €	500.000.000,00 €	0,10%





500.000.000,01 €	1.000.000.000,00 €	0,08%
1.000.000.000,01 €	1.500.000.000,00 €	0,06%
1.500.000.000,01 €		0,04%

Tabella di sintesi

LAVORI	Importo da realizzare (Articoli + O.S.)	% Incentivo (me- dio)	Ammontare in- centivo
	€ 14.704.603,63	1,0699835%	€ 157.336,83

SERVIZI	Importo (Al netto di oneri previdenziali ed IVA)	% Incentivo (me- dio)	Ammontare in- centivo
Progettazione	€ 1.829.138,33	1,5875200%	€ 29.037,94
Verifica progettazione	€ 285.555,96	1,9505834%	€ 5.570,01
Direttore operativo	€ 240.851,08	1,9785336%	€ 4.765,32
CSE	€ 223.090,59	1,9927468%	€ 4.445,63
Collaudo statico	€ 3.477,10	2,0000000%	€ 69,54
	€ 2.582.113,06	1,699710%	€ 43.888,44

TOTALE INCENTIVO			€ 201.225,26
-------------------------	--	--	--------------



2.2.10.9. STIMA DEGLI ONERI PER IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il corrispettivo da stanziare quale compenso per il Consiglio Consultivo Tecnico, la cui costituzione è obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (Art. 14 c. 1 let. A del D.Lgs. 36/2023), viene quantificato in aderenza alle Linee Guida elaborate da GENIODIFE (Fgl. Prot. n. M_D A7504A9 DE22022 0000040 13-05-2022) in **€ 69.000,00 €**.

2.2.11. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (Art. 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023)

Di seguito è riportato il quadro economico dell'intervento conseguente alle assunzioni e quantificazioni descritte nei precedenti paragrafi ed aderente alle indicazioni contenute nell' Art. 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (INCLUSO BCM)		Imponibile	IVA ed eventuali altre imposte
A	Totale (A1+A2+A3+A4+A5):	€ 10.153.887,90	€ 89.561,02
IMPORTO DELLA MANODOPERA			
Am	Totale Manodopera (Am1+Am2+Am3):	€ 4.351.666,33	€ 38.383,29
COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTO A RIBASSO)			
B	Totale oneri della sicurezza (B1+B2+B3):	€ 199.049,40	€ 1.755,69
Importo lavori da appaltare (A+Am+B) esclusa IVA esclusi imprevisti		€ 14.704.603,63	€ 129.700,00
Importo lavori da appaltare (A+Am+B) Inclusa IVA esclusi imprevisti		€ 14.834.303,63	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:			
C5	imprevisti di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1) dell'Art. 5 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023	€ 702.983,88	€ 70.298,39
C8a	Spese tecniche relative alla progettazione (solo PFTE in caso di appalto integrato); attività preliminari alla progettazione (anche eventuale monitoraggio parametri); conferenze servizi;	€ 1.902.303,87	€ 418.506,85
C8b	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori (solo Direttore Op.vo)	€ 250.485,13	€ 55.106,73
C8c	Spese tecniche relative al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	€ 232.014,21	€ 51.043,13
C8d	Incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 201.225,26	
C9b	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 296.978,19	€ 65.335,20
C14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ 3.616,18	€ 795,56
C16b	Spese per Collegio Consultivo Tecnico	€ 69.000,00	
C18	IVA ed eventuali altre imposte.		€ 661.085,86
C	Totale somme a disposizione (somma da C1 a C18):	€ 3.658.606,73	€ 661.085,86
C	Totale somme a disposizione (somma da C1 a C18) Inclusa IVA	€ 4.319.692,59	
Importo lavori da appaltare (A+Am+B+C5) inclusa IVA ed imprevisti		€ 15.607.585,90	
TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (A+Am+B+C+D+E) IVA COMPRESA:		€ 19.153.996,22	



2.2.11. USO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA

La possibilità di impiegare le economie derivanti dal ribasso d'asta verrà definita dal Committente

2.2.12. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L'area di cantiere insiste in un'area, che seppure delimitata da una recinzione militare che ne limita l'accesso al personale non autorizzato all'ingresso della Base, è frequentata da personale comunque estraneo al cantiere. Presumendo la contemporanea presenza di diverse ditte all'interno dell'area di cantiere, si ritiene troverà applicazione il D.Lgs. 81/2008. I rischi interferenziali che presumibilmente emergeranno nel corso della esecuzione delle opere e che quindi dovranno essere oggetto di trattazione del PSC, sono oltre che quelli comuni all'edilizia residenziale (investimento, schiacciamento, caduta dall'alto, folgorazione, etc) che sorgono in conseguenza della presenza simultanea di Ditte aventi tra l'altro POS che includono rischi (e di conseguenza DPI e DPC) diversi; anche quelli conseguenti alla presenza del traffico pedonale e veicolare del personale estraneo al cantiere. Dovrà pertanto essere effettuato in fase di redazione del PSC un approfondito studio del cronoprogramma delle lavorazioni cercando per quanto possibile di separare temporalmente e/o nello spazio le lavorazioni eseguite da ditte differenti così da ridurre al minimo i rischi interferenziali. Ove ciò non risulterà possibile si farà ricorso in via prioritaria a DPC e quindi a DPI. Dovrà essere opportunamente modificata la viabilità interna della Base al fine di minimizzare le interferenze fra i mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere ed il traffico pedonale e veicolare circolante all'interno della Base.

La quantificazione dei costi della sicurezza è stata effettuata in via parametrica facendo riferimento a quella computata nelle progettazioni di interventi simili.

2.2.13. BIM

Tenuto conto che le opere in oggetto non riguardano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e che l'importo a base di gara risulta superiore ad un milione di euro, per la progettazione delle opere dovranno essere adottati i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in aderenza a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato I.9 del medesimo Codice dei Contratti.

Il Disciplinare tecnico relativo all'affidamento del servizio di progettazione sarà a tal fine corredato del Capitolato Informativo e del fac simile della Offerta di gestione informativa.

3. ULTERIORI INDICAZIONI

3.1. COMIPAR

In considerazione della tipologia di opere oggetto di intervento non si ritiene necessario sottoporre il progetto al COMIPAR.





4. PROFILI DI CASSA DEI LAVORI E SERVIZI DEI QUALI SI E' PROPOSTA LA PROGRAMMAZIONE

Di seguito è riportato il profilo di cassa ipotizzato per l'esecuzione dei servizi di ingegneria proposti e dei lavori da eseguire

SERVIZI / LAVORI	2026	2027	2028	2029
Progettazione (PFTE+Esecutivo)	2.320.810,72 €	- €	- €	- €
Verifica Progettazione (PFTE + ESECUTIVO)	362.313,40 €	- €	- €	- €
Esecuzione lavori	- €	3.121.517,18 €	6.243.034,36 €	6.243.034,36 €
CSE	- €	- €	141.528,67 €	141.528,67 €
Direzione Lavori	- €	- €	152.795,93 €	152.795,93 €
Collaudo Statico	- €	- €	2.205,87 €	2.205,87 €
TOTALE	2.683.124,11 €	3.121.517,18 €	6.539.564,83 €	6.539.564,83 €

Villafranca di Verona,

IL COMPILATORE
(T.Col. G.A.r.n. Luca NAPOLI)

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. G.A.r.n. Maurizio VERDE)