

CAPITOLATO MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E MARCAPIANO ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI CANALE GRONDA E COPERTURA PIANA PALAZZINA "A"

n	art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni			quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
				%/n.	Lung.	Larg.			
A Opere provvisionali di cantiere e sicurezza									
A.1	95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. Misurazioni: lavorazioni palazzina "A" (25gg) <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	mxgg		150,00	25,00	3750,00 3750,00	€ 0,10	€ 375,00
A.2	95.A10.A10.015	Recinzione di cantiere costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Misurazioni: lavorazioni palazzina "A" <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	m		150,00		150,00 150,00	€ 7,51	€ 1.126,50
A.3	95.A10.A50.010	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo. Misurazioni: lavorazioni palazzina "A" - (55m+15m)x2 <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	m		140,00		140,00 140,00	€ 30,00	€ 4.200,00
A.4	indagine di mercato	Noleggio piattaforma aerea "a freddo" (senza operatore), per altezze fino a 24m, comprensivo del consumo carburante durante attività giornaliera Misurazioni: tratto cornicione palazzina "A" - (10gg lavorativi) <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	gg		10,00		10,00 10,00	€ 220,00	€ 2.200,00
A.5	indagine di mercato	Fornitura di idoneo spogliatoio, locali igienici, energia elettrica e acqua corrente durante il periodo delle lavorazioni <i>a cura committente</i> Misurazioni: esigenza caserma "G.LEONE" <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	gg		30,00		30,00 30,00	0,00	0,00
								Totale A	€ 7.901,50

n	art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni			quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
				%/n.	Lung.	Larg.			
B LAVORI									
B.1	25.A05.E10.030	Scrostamento intonaco frontale cornicione, di sagomatura cornicione misurato a m ² di sviluppo con spessore medio di 8 cm. Misurazioni: cornicione palazzina "A" - 2°piano - (55m+15m)x2 marcapiano palazzina "A" - 1°piano - tratto da 50 da definire <p style="text-align: right;">mq</p>			140,00	0,90	126,00 25,00 151,00		
B.2	indagine di mercato	Fornitura e posa in opera di trattamento passivante dei ferri d'armatura, mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva, monocomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione (tipo Mapefer 1K della MAPEI S.p.A.). L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto Misurazioni: tratti cornicioni scrostati (2°piano) <p style="text-align: right;">m</p>			40,00		40,00 40,00		
B.3	indagine di mercato	Ripristino cornicioni, sagomature, calcestruzzo armato. Esecuzione di sagomature per cornici di finestre, frontoni a timpano o ad arco, mensole di poggioni o cornicioni e simili, partiture decorative con geolite 10 - 40 tirate a carrello, escluso il supporto portante. Valutazione a mq. di sviluppo effettivo del profilo esterno. Misurazioni: cornicione palazzina "A" - 2°piano - (55m+15m)x2 <p style="text-align: right;">mq</p>			140,00	0,70	98,00 98,00		
B.4	25.A90.A20.030	Tinteggiatura di superfici murarie esterne, con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani), fatta a campione a cura della ditta Misurazioni: tratti cornicioni e marcapiano ripristinati <p style="text-align: right;">mq</p>			140,00	1,00	140,00 140,00		

n	art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni			quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
				%/n.	Lung.	Larg.			
B.5	20.A48.A15.010	Fornitura e posa in opera di soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose (primer) e simili costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m². Misurazioni: tetto piano palazzina "A"	mq		50,00	14,00	700,00	700,00	
B.6	sulla base della voce PR.A18.A25.125	Fornitura Membrane tipo "ardesiata bianca index" da 5kg/cmq con armatura in poliestere spunbond flessibile fino a -20°C Misurazioni: lavorazioni tetto palazzina "A" maggiorazione sovrapposizione 10%	mq	0,10	48,00	13,00	624,00	62,40	686,40
B.7	20.A48.A30.010	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma su superfici piane o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione. Misurazioni: lavorazioni tetto palazzina "A"	mq		686,40		686,40	686,40	
B.8	PR.A18.A25.300	Fornitura di membrana plastomerica, armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile, trattamento con additivo antiradice - spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 15° misurazioni: lavorazioni palazzina "A" - canale scolo - (55m+15m)x2 maggiorazione sovrapposizione 10%	mq	0,10	140,00	0,80	112,00	11,20	123,20
B.9	20.A48.A30.020	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, mediante rinvenimento a fiamma su canali di gronda, converse, risvolti e simili. Misurazioni: lavorazioni palazzina "A" - canale scolo - (55m+15m)x2	mq		112,00	0,80	89,60	89,60	
B.10	20.A88.A50.020	Fornitura di messicano in P.V.C. o EPDM, diametro da 80 a 120 mm Misurazioni: lavorazioni palazzina "A"	cad	3,00			3,00	3,00	
B.11	20.A88.A50.005	Sola posa in opera di messicano o bocchettone in piombo o in materiale plastico esclusa la formazione della sede o foro di passaggio da valutare a parte, compresi il necessario fissaggio e sigillatura. Misurazioni: lavorazioni palazzina "A"	cad	3,00			3,00	3,00	
B.12	indagine di mercato	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, comprensivo del carico, oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t Misurazioni: viaggio tratti cornicioni ripristinati	cad	1,00			1,00	1,00	
B.13	indagine di mercato	oneri discarica presso sito autorizzato Misurazioni: esigenza palazzina "A" - Guaina bituminosa rimossa	cad	1,00			1,00	1,00	
B.14	PR.A21.A20.020	Rassetto area di cantiere e marciapiede, rilascio "Garanzie decennale" vigente normativa Misurazioni: esigenza marcapiano palazzina "A"	mq				0,00		
TOTALE B									
TOTALE A+ B									
TOTALE A+ B IVATO									

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE
(Ten.Col. c. (li) Matteo ROSA)

