

CAPITOLATO TECNICO

Efficientamento energetico - Fornitura e posa in opera di 42 corpi illuminanti, a tecnologia a led, su un tratto perimetrale della Caserma "G. Leone"

art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni			quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
			%/n.	Lung.	Larg.			
A	Opere provvisionali							
indagine di mercato	Noleggio di Piattaforma aerea per altezze fino a 20 metri							
	Misurazioni: esigenza pali perimetrale (8 gg lavorativi) SOMMANO	gg	8,00			8,00 8,00	€ 250,00	€ 2.000,00
indagine di mercato	Opere per la sicurezza e provvisionali di cantiere							
	Misurazioni: SOMMANO	a corpo	1,00			1,00 1,00	€ 200,00	€ 200,00
							Totale A	€ 2.200,00

art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni			quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
B	LAVORAZIONI							
30.E82.E 05.015	Solo smontaggio di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso la rimozione della lampada (UTILIZZATA VOCE POSA IN OPERA) altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti Misurazioni: Esigenza corpi illuminanti perimetrale (2 PER PALO) SOMMANO	cad	21,00	2,00	0,85	35,70 35,70		
30.E82.E 05.015	Sola posa in opera di corpi illuminanti in sospensione, a palo o a muro, già elettricamente corredati e cablati, compreso l'inserimento della lampada, l'eventuale sistemazione del diffusore ottico, il puntamento e il posizionamento, l'eventuale posa dell'unità elettrica separata, i collegamenti elettrici, il posizionamento della segnaletica per deviazione e regolazione traffico, esclusa la fornitura del corpo illuminante e della lampada altezze inferiori a 12,00 m oltre 10 corpi illuminanti Misurazioni: Esigenza corpi illuminanti perimetrale (2 PER PALO) SOMMANO	cad	21,00	2,00		42,00 42,00		
indagine di mercato	Fornitura di corpo illuminante ottica stradale led equivalente o superiore a quelle in sostituzione: 220V - 50Hz - 150w - 3000k - 15000 lm Misurazioni: Esigenza corpi illuminanti perimetrale (2 PER PALO) SOMMANO	cad	21,00	2,00		42,00 42,00		
indagine di mercato	Fornitura di ferramenta per accoppiamento corpi illuminanti e posizionamento sul palo Misurazioni: Esigenza corpi illuminanti perimetrale (2 PER PALO) SOMMANO	cad	21,00	2,00		42,00 42,00		
indagine di mercato	Prove di funzionamento , redazione di dichiarazione di conformità secondo DM 37/08, redazione AS-BUILD, pulizia finale area di cantiere. Misurazioni: Esigenza corpi illuminanti perimetrale (2 PER PALO) SOMMANO	a corpo	1,00			1,00 1,00		
indagine di mercato	Smaltimento materiale di risulta dalle lavorazioni (plafoniere, cavi, asole metalliche, portafrutti, imballaggi materiale), con rilascio documentazione F.I.R. Misurazioni: Esigenza corpi illuminanti perimetrale (2 PER PALO) SOMMANO	cad	42,00			42,00 42,00		
							Totale B	
							TOTALE A+B	
							TOTALE IVATO	

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE
per (Tecn. Col. c.(li) Matteo ROSA) a.p.l.
(C.C. (INFR) Veronica MARIANNELLI)

Veronica Mariannelli