UFFICIO AUTONOMO LAVORI
Genio Militare per il Ministero della Difesa
2^ SEZIONE LAVORI - ROMA



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT DELLA CASERMA "LUNGARA" E OPERE ANNESSE.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. ing. RN

IL COLLABORATORE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. ing. RN Antonio CARPENTIERO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. g (gua) RN Gianpaolo FRANCHI

PROGETTISTA:
Ing. Gian Piero CUNDARI



Descrizione:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

C.C - GPC.2025-012	
DISEGNO N. PE.SIC.03-01	REV. N. 01
SCALA F.S.	DATA 03/04/026

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	VISTO
01	05/05/2026	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE		GPC

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO			
1 S 1.01.2.16 09/06/2021	Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile Prefabbricato uso bagno *1,00*2,40*4,150*6,000 Prefabbricato ufficio cantier etc. *2,00*1,20*1,200*6,000	59,76 17,28		
	SOMMANO mq	77,04	17,63	1´358,22
2 033422a 09/06/2021	Quadro mobile per cantieri, composto da apparecchiature in contenitori modulari isolanti, su cavalletto in tubolare verniciato, grado di protezione IP 65: per utenza fino a 35 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale e cinque prese interbloccate con relativi interruttori magnetotermici per utenze monofase e trifase. (a corpo per tutta la durata dei lavori) *1,00	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	5´057,14	5´057,14
3 S 1.08.8.a 09/06/2021	Semimaschera antipolvere senza valvola di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. FFP2 PER LAVORAZIONI SCAVI E ADEGUAMENTO CABINA *178,00	178,00		
	SOMMANO cad	178,00	1,32	234,96
4 S 1.05.10 09/06/2021	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. Voce assimilata per sorveglianza in cantiere *[6*5]*6,000	180,00		
	SOMMANO ora	180,00	34,00	6´120,00
5 S 1.01.4.3.2.b 05/09/2022	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 4. Per ogni montaggio e smontaggio in opera Montaggio PER ADEGUAMENTO CABINA (RIPRISTINO PARETI) *2,00 Smontaggio PER ADEGUAMENTO CABINA (RISPRISTINO PARETI) *2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO cad	4,00	25,72	102,88
6 S 1.01.4.3.2.a 09/06/2021	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 4. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. Nolo mensile voce 5 *2,00*6,000	12,00		
	SOMMANO cad	12,00	53,68	644,16
	A R I P O R T A R E			13´517,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			13´517,36
7 S 1.04.2.20.a 09/06/2021	Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Nolo per ogni mese o frazione comprese eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a cm 30, con 2 fasce rifrangenti PER DELIMITAZIONE CARREGGIATA DURANTE GLI SCAVI *40,00*6,000	240,00		
	SOMMANO cad	240,00	0,40	96,00
8 S 1.04.2.21 05/09/2022	Posizionamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. Posizionamento e rimozione *2,00*40,000	80,00		
	SOMMANO cad	80,00	1,57	125,60
9 SR5092b 09/06/2021	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile: da 5 kg, classe 113BC 6,00*6,000	36,00		
	SOMMANO cad	36,00	5,05	181,80
10 S 1.04.6.1.d 09/06/2021	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. a kg 6 classe 34 A 233 BC 6,00*6,000	36,00		
	SOMMANO cad	36,00	1,93	69,48
11 S 1.04.1.11.b 09/06/2021	Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Posizionamento in opera e successiva rimozione Per delimitazione area temporanea di cantiere *20,00	20,00		
	SOMMANO cad	20,00	1,04	20,80
12 S 1.04.1.11.a 05/09/2022	Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Nolo per ogni mese o frazione Nolo voce 11 *20,00*6,000	120,00		
	SOMMANO cad	120,00	0,70	84,00
13 S 1.04.1.9 05/09/2022	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. PER DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE TEMPORANEE *20,00	20,00		
	SOMMANO cad	20,00	7,73	154,60
14 S 1.04.1.10.a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a mm 48. Nolo del palo per ogni mese o frazione.			
	A R I P O R T A R E			14´249,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			14´249,64
09/06/2021	Altezza m 3 Per segnalazione percorsi di sicurezza *30,00*6,000	180,00		
	SOMMANO cad	180,00	0,79	142,20
15 S 1.01.1.3.a 05/09/2022	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione PER DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE TEMPORANEE *210,00	210,00		
	SOMMANO mq	210,00	7,45	1´564,50
16 S 1.01.1.3.b 09/06/2021	Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 15 [mq 210.00] *6,000	1´260,00		
	SOMMANO mq	1´260,00	4,01	5´052,60
17 S 1.04.1.7.a 09/06/2021	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250 PER SEGNALAZIONE PERCORSI *20,00*6,000	120,00		
	SOMMANO cad	120,00	0,20	24,00
18 S 1.04.1.4.a 09/06/2021	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133 Cartellonistica antincendio *20,00*6,000	120,00		
	SOMMANO cad	120,00	0,13	15,60
19 S 1.04.1.3.a 09/06/2021	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370 Cartellonistica viabilità per aree mobili *20,00*6,000	120,00		
	SOMMANO cad	120,00	0,44	52,80
20 S 1.04.1.2.c 09/06/2021	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370 Cartellonistica divieto per aree mobili *20,00*6,000	120,00		
	SOMMANO cad	120,00	0,44	52,80
	A RIPORTARE			21´154,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			21´154,14
21 S 1.04.1.1.b 09/06/2021	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 125 Cartellonistica pericolo per interferenze *10,00*6,000	60,00		
	SOMMANO cad	60,00	0,17	10,20
22 S 1.01.1.25.b 05/09/2022	Piantoni in plastica di colore bianco-rosso su base stabilizzata in gomma, per delimitazione di aree di lavoro, posti a intervallo massimo di cm 200 e collegati con catenella in plastica. Per ogni montaggio e smontaggio Per delimitazione aree di lavoro interne *20,00*50,000	1´000,00		
	SOMMANO m	1´000,00	0,34	340,00
23 S 1.01.1.25.a 09/06/2021	Piantoni in plastica di colore bianco-rosso su base stabilizzata in gomma, per delimitazione di aree di lavoro, posti a intervallo massimo di cm 200 e collegati con catenella in plastica. Nolo per ogni mese o frazione Per delimitazione aree interne *100,00*6,000	600,00		
	SOMMANO m	600,00	0,89	534,00
24 S 1.01.1.13.a 09/06/2021	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in cemento per protezione e visibilità in zone critiche o posizioni disagevoli come spazi ridotti e trafficati, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione PER DELIMITAZIONE CABINA MOBILE A ZONE CRITICHE *100,00	100,00		
	SOMMANO cad	100,00	3,60	360,00
25 S 1.01.1.13.b 05/09/2022	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in cemento per protezione e visibilità in zone critiche o posizioni disagevoli come spazi ridotti e trafficati, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 24 [cad 100.00] *6,000	600,00		
	SOMMANO cad	600,00	1,07	642,00
26 S 1.01.1.7.a 05/09/2022	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione PER DELIMITAZIONE LAVORI GRUPPO ELETTROGENO *50,00	50,00		
	SOMMANO m	50,00	3,01	150,50
27 S 1.01.1.7.b	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm			
	A RIPORTARE			23´190,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			23´190,84
09/06/2021	335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione Nolo voce 26 *50,00*6,000	300,00		
	SOMMANO m	300,00	0,49	147,00
28 S 1.01.1.10 05/09/2022	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione PER RECENZIONE AREE TEMPORANEE DI CANTIERE *150,00*6,000	900,00		
	SOMMANO cad	900,00	0,17	153,00
29 S 1.01.1.15.a 05/09/2022	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione PER INGRESSI AREA CANTIERE *2,00*2,000	4,00		
	SOMMANO mq	4,00	9,34	37,36
30 S 1.01.1.15.b 05/09/2022	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 29 [mq 4.00] *6,000	24,00		
	SOMMANO mq	24,00	5,22	125,28
31 S 1.01.2.25 09/06/2021	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. bagno personale di cantiere *1,00*6,000	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	107,22	643,32
32 S 1.01.2.19.a 05/09/2022	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 1,00	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	542,95	542,95
33 S 1.01.2.19.b 09/06/2021	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione 1,00*6,000	6,00		
	SOMMANO cad	6,00	88,89	533,34
	A RIPORTARE			25´373,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			25´373,09
34 S 1.01.2.1.a 05/09/2022	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, Esoffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) Dimensioni 6,00 x 2,40 m con altezza pari a 2,40 m *6,00*2,400	14,40		
	SOMMANO mq	14,40	93,02	1´339,49
35 S 1.01.2.1.b 09/06/2021	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi) Vedi voce n° 34 [mq 14.40] *6,000	86,40		
	SOMMANO mq	86,40	3,78	326,59
36 S 1.01.2.5.a 05/09/2022	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Nr. posti *5,00	5,00		
	SOMMANO addetto	5,00	14,04	70,20
37 S 1.01.2.5.b 05/09/2022	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 36 [addetto 5.00] *6,000	30,00		
	SOMMANO addetto	30,00	1,40	42,00
38 S 1.01.2.10.a 05/09/2022	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 1,00	1,00		
	SOMMANO addetto	1,00	141,76	141,76
	A RIPORTARE			27´293,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			27´293,13
39 S 1.01.2.10.b 05/09/2022	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione 1,00*6,000	6,00		
	SOMMANO addetto	6,00	13,21	79,26
40 NP_S_01 07/01/2013	RIUNIONI PER LA SICUREZZA: costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste dal CSE, riunioni tra datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC, costi per il coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva n. 1 riunione preliminare x 2h x 8 op. *[2*8] n. 2 riunione periodica x 1h x 1 op. *[1,00*2]*6,000 n. 1 riunione cooperazione x 2h x 1 op. *2,00*6,000	16,00 12,00 12,00		
	SOMMANO ora	40,00	55,00	2´200,00
41 N04151b 12/07/2018	Autogrù da 25.000 kg: a freddo con operatore per posizionamento e smontaggio QE sia nei padiglioni sia in cabina MT/BT E SOLLEVAMENTO CISTERNA *[8*15]	120,00		
	SOMMANO ora	120,00	52,96	6´355,20
42 S01.01.005.0 3.b 11/05/2026	Tavolato in legno a protezione di aperture nei solai realizzato con elementi di dimensione minime cm. 400 x 25 x 4 fissate tra di loro ed a terra, ad interasse di m 1,80 massimo. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. Scavo di sbancamento attraversamenti stradali-Tavolato *2,00*50,00	100,00		
	SOMMANO m²	100,00	11,88	1´188,00
43 S01.01.005.0 2.a 11/05/2026	Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole cm. 200 x 25 x 4, accostate per una larghezza minima di cm 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa cm 40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. Per attraversamenti scavi su strada-Andatoie e passerelle *4,00*100,00	400,00		
	SOMMANO m²	400,00	1,22	488,00
44 S01.01.005.0 2.b 11/05/2026	Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole cm. 200 x 25 x 4, accostate per una larghezza minima di cm 60, con listelli inchiodati trasversalmente a distanza di circa cm 40. Montaggio e smontaggio in opera manuale. Per attraversamenti scavi su strada-Andatoie e passerelle *2,00*50,00	100,00		
	SOMMANO m²	100,00	11,21	1´121,00
45 S01.04.002.2 6.a	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro stradali, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. Realizzata in termo spruzzato plastico costituito da miscela di resine			
	A RIPORTARE			38´724,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			38´724,59
11/05/2026	idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate. Posa in opera Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare per delimitazione scavi *300,00	300,00		
	SOMMANO m	300,00	0,84	252,00
46 S01.04.002.27.a 11/05/2026	Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare 300,00	300,00		
	SOMMANO m	300,00	1,86	558,00
47 S01.04.002.01.b 11/05/2026	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II. per scavi *10,00*4,00	40,00		
	SOMMANO cad	40,00	3,86	154,40
48 S01.01.001.29.a 06/12/2022	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione. ILLUMINAZIONE RECINZIONE *22,00*6,000	132,00		
	SOMMANO cad	132,00	1,72	227,04
49 ARR 12/11/2025	Arrotondamenti 1,00	1,00		
	SOMMANO corpo	1,00	-1,96	-1,96
50 S01.02.001.02 14/05/2026	Barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo o muri in calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m 3, realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di spessore minimo di mm 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato per il fissaggio dei pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di muri mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare. Fornitura e posa in opera. PER SCAVI *2,00*15,00	30,00		
	SOMMANO mq	30,00	213,60	6´408,00
51 S01.01.005.30.a	Passerella carrabile metallica in lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm 10, fornita di parapetti su ambo i lati. Nolo per ogni mese o frazione.			
	A R I P O R T A R E			46´322,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			46´322,07
14/05/2026	1,00*3,00	3,00		
	SOMMANO m²	3,00	59,31	177,93
	Parziale LAVORI A CORPO euro			46´500,00
	T O T A L E euro			46´500,00
	A R I P O R T A R E			46´500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			46´500,00

N O T E

Prezzario di riferimento Regione Lazio 2023 e DEI secondo semestre 2025

Data, 03/04/2026

Il Tecnico



	A R I P O R T A R E			