

CAPITOLATO TECNICO

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LOCALI/ALLOGGI DELLE PALAZZINE "D", "F", "H"

art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni %/n. Lung. Larg. H/peso	quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
A Opere provvisionali						
	Oneri sicurezza Misurazioni:		1,00	1,00		
	SOMMANO	cad		1,00	€ 250,00	€ 250,00
					Totale A	€ 250,00

art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni %/n. Lung. Larg. H/peso	quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
B LAVORI						
RU.M01. A02.010	C2 - Ex Operaio Metalmeccanico IV Categoria per smontaggio Unità esterna e split interni, collegamento idraulici ed elettrici, comprensivo del trasporto e smaltimento presso discarica Misurazioni: Palazzina "D" (2 operai per 2h)		2,00	2,00	4,00	
		h		4,00		
sulla base della voce PR.C56.A 20.005 prezzario regione liguria 2026	Unità esterne motocondensanti per raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilità di abbinamento di più unità interne, della capacità frigorifera fino a 4 Kw "tipo modello PANASONIC mod. Z25YKE" , completa di comando a filo e wi-fi integrato- GAS R32 - classe energetica raffrescamento A+++ - 9000 BTU - 220V - (conversione 1 Kw in 3412 btu) Misurazioni: Palazzina "D"		1,00	1,00		
		cad		1,00		
sulla base della voce PR.C56.A 20.010 prezzario regione liguria 2026	Unità esterne motocondensanti per raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilità di abbinamento di più unità interne, della capacità frigorifera da 6 fino a 8 Kw "tipo modello PANASONIC mod. BZ60CKE" , completa di comando a filo e wi-fi integrato- GAS R32 - classe energetica raffrescamento A+++ - 21000 BTU - 220V (conversione 1 Kw in 3412 btu) Misurazioni: Palazzina "F" - locale CUCINA		2,00	2,00		
		cad		2,00		
sulla base della voce PR.C56.A 20.005 prezzario regione liguria 2026	Unità esterne motocondensanti per raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilità di abbinamento di più unità interne, della capacità frigorifera fino 4 Kw "tipo modello PANASONIC mod. BZ25CKE" , completa di comando a filo e wi-fi integrato- GAS R32 - classe energetica raffrescamento A+++ - 12000 BTU - (conversione 1 Kw in 3412 btu) Misurazioni: Palazzina "H" - 1° piano - stz H1, H2		2,00	2,00		
		cad		2,00		
sulla base della voce PR.C56.A 20.005 prezzario regione liguria 2026	Unità esterne motocondensanti per raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilità di abbinamento di più unità interne, della capacità frigorifera fino 4 Kw "tipo modello PANASONIC mod. BZ35CKE" , completa di comando a filo e wi-fi integrato- GAS R32 - classe energetica raffrescamento A+++ - 9000 BTU - (conversione 1 Kw in 3412 btu) Misurazioni: Palazzina "H" - 1° piano - stz H3, H4, H5, h6		4,00	4,00		
		cad		4,00		

art prezz.	Descrizione dei Lavori	unità	Dimensioni				quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
			%/n.	Lung.	Larg.	H/peso			
PR.C56.A 30.011	Unità interne per installazione a vista complete di telecomando: tipo a parete, oltre 3 fino a 4 Kw Misurazioni: Palazzina "D"	cad	1,00				1,00 1,00		
PR.C56.A 30.021	Unità interne per installazione a vista complete di telecomando: tipo a parete, oltre 5 fino a 7,1 Kw Misurazioni: Palazzina "F" - locale CUCINA	cad	2,00				2,00 2,00		
PR.C56.A 30.011	Unità interne per installazione a vista complete di telecomando: tipo a parete, oltre 3 fino a 4 Kw Misurazioni: Palazzina "H" - 1° piano - stz H3, H4, H5, h6	cad	4,00				4,00 4,00		
indagine di mercato	Unità interne per installazione a vista complete di telecomando: tipo a parete, oltre 3 fino a 4 Kw Misurazioni: Palazzina "H" - 1° piano - stz H1, H2	cad	2,00				2,00 2,00		
RU.M01. A02.010	C2 - Ex Operaio Metalmeccanico IV Categoria per montaggio Unità esterna e split interni, con collegamento elettrico ed idraulico, raccordo scarichi condensa nei pluviali esterni Misurazioni: Palazzina "D" (2 operai per 1gg) Palazzina "F" (2 operaio per 1gg) Palazzina "H" (2 operaio per 2gg)	h	2,00 2,00 2,00			4,00 8,00 16,00	8,00 16,00 32,00 56,00		
RU.M01. E01.025	D2 - Ex Installatore 3° cat - per posa in opera di quadretto elettrico per utenze condominiali al 1° piano a 24 moduli, e nr 2 linee elettriche poste entro canali o passerelle, compreso: cablaggio interruttori/differenziale, cavo/condotto, linee elettriche con fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari, posti contemporaneamente entro la canalizzazione. Misurazioni: Palazzina "D" - "F" - "H" (2op x 5gg)	m	2,00	4,00	8,00		64,00 64,00		
indagine di mercato	Fornitura di quadro elettrico condominiale, canalina in pvc di almeno della sezione (800x400)mm e Cavo flessibile FG16(O)R16 (doppia protezione) 2F +G/V per 2 linee dorsali e relative nr 6 diramazioni in stanza, come da planimetria in allegato. Misurazioni: Palazzina "F" - "H"	cad	1,00				1,00 1,00		
indagine di mercato	Rassetto area di lavoro e rilascio DICHIARAZIONE CONFORMITA' (DI.CO.) per ogni lavoro eseguito presso ogni palazzina. Misurazioni: Palazzina "F" - "H"	cad	1,00				1,00 1,00		
Totale B									
TOTALE A+B									
TOTALE IVATO									

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE
(Ten.Col. c. (li) Matteo ROSA)

