UFFICIO AUTONOMO LAVORI
G. M. PER M.D.
ROMA

CAPITOLATO N. 2246 in data 17/07/2026

OGGETTO: **ROMA – "Palazzo Esercito"**
Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza dei locali n. 70, 72 e 74 siti al 4° piano di Palazzo Esercito

LOCALITÀ: **Roma**

IMMOBILE: **Palazzo Esercito**

CAPITOLO:

IMPORTO: **€ 42.112,92 + I.V.A. 22% e somme a disposizione**

L'ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE
Serg. Emanuele DI PASQUALE

IL PROGETTISTA
Ing. Angela PARRELLA

Il Responsabile Unico del Progetto
Col. g. (gua.) Gianpaolo FRANCHI

QUADRO ECONOMICO

Lavori			
a.1	Lavori		
	Art. 1E Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza dei locali n. 70, 72 e 74 siti al 4° piano di Palazzo Esercito	€	41.452,12
	di cui		
	Manodopera	€	16.580,85
	Materiali	€	24.871,27
a.2	Art. 2E - Oneri per la sicurezza, a corpo (non soggetti a ribasso)	€	660,80
A.	**Importo totale dei lavori** (a.1+a.2)	€	42.112,92
B.	IVA 22% su importo a base gara	€	9.264,84
C.	**TOTALE LAVORI LORDO**	**€**	**51.377,76**
Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA inclusa) per:			
b.1	rilievi, accertamenti e indagini	€	-
b.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
b.3	imprevisti	€	4.000,00
b.4	attività di consulenza o di supporto, assicurazione dei dipendenti, attività di verifica validazione del progetto esecutivo integrato dalle migliorie tecniche proposte dalla ditta in sede di offerta	€	-
b.5	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
b.6	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
b.7	contributo per Autorità Vigilanza LL.PP	€	-
b.8	spese per pubblicità	€	-
b.9	fondo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del D.lgs 36/2023		
D.	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**4.000,00**

	TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (C+D)	**€**	**55.377,76**

CONDIZIONI TECNICHE

1. *OGGETTO DELL'APPALTO*

L'appalto ha per oggetto i "Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza dei locali n. 70, 72 e 74 siti al 4° piano di Palazzo Esercito".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente documento.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2. *FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO*

Il presente appalto è dato a corpo e comprende tutto quanto di seguito specificato, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare i lavori ultimati a regola d'arte.

L'importo complessivo dei lavori, ammonta ad Euro 42.112,92 (Euro quarantaduemilacentododici/92) oltre IVA e somme a disposizione dell'A.D. come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Descrizione	Euro
Totale importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza	41.452,12
Costi per la sicurezza	660,80
TOTALE	**42.112,92**

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in Euro 660,80 (diconsi Euro seicentosessanta/80), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, Euro 41.452,12 (quarantunomilaquattrocentocinquantadue/12) per i lavori soggetto a ribasso d'asta.

Per la determinazione dell'importo dei lavori sono stati utilizzati i seguenti Prezziari:

- DEI – Recupero ristrutturazione manutenzione II° Sem. 2025;
- DEI – Impianti tecnologici II° Sem. 2025;
- DEI – Impianti elettrici II° Sem. 2025;

Qualora per l'esecuzione dei lavori connessi con le opere oggetto del contratto occorra introdurre articoli di prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nel presente capitolato, eventualmente da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione dell'Amministrazione, questi, fermo restando le regole previste per la corretta contabilizzazione dei lavori del DPR 207/2010, saranno computati con i prezziari di cui al precedente paragrafo.

I suddetti prezzi potranno costituire anche la base per la determinazione del valore economico da attribuire ad opere compiute, anch'esse non previste nel progetto originario e collegate all'opera da realizzare.

In ogni caso le nuove prestazioni, noleggi e forniture ovvero le nuove opere saranno assoggettate al medesimo ribasso d'appalto offerto dall'appaltatore in sede di gara.

3. *GENERALITÀ*

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e i lavori inseriti nel presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel:

- D. Lgs. 36/2023;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- Ogni altra disposizione normativa e regolamentare, anche non citata, connessa con l'affidamento e l'esecuzione dei lavori o che dovesse intervenire durante l'esecuzione degli stessi.

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute negli articoli del presente capitolato.

Tutte le opere di cui al presente Capitolato dovranno essere eseguite nella più scrupolosa osservanza delle Leggi, norme e regolamenti che disciplinano le varie categorie di lavoro.

Tutti i materiali di rimozione e demolizione, contemplati negli articoli del presente Capitolato, resteranno di proprietà della Ditta appaltatrice che dovrà provvedere allo smaltimento degli stessi con conseguente conferimento a discarica autorizzata. La ditta appaltatrice dovrà presentare alla D.L. la prevista certificazione di avvenuto conferimento e smaltimento rilasciata dalla discarica autorizzata.

Le lavorazioni di impiantistica inserite nel presente capitolato dovranno essere eseguite ai sensi del D.M. n. 37 in data 22.01.2008 e la Ditta appaltatrice rilascerà le dichiarazioni di conformità con allegata la relazione tipologica dei materiali impiegati in aderenza a quanto stabilito dal presente Capitolato.

Tutti i materiali che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, dovranno essere delle migliori marche e qualità esistenti in commercio e dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione dei Lavori che ne ordinerà, di volta in volta, l'installazione.

La ditta appaltatrice non potrà procedere all'utilizzazione di materiali o prodotti non approvati preventivamente dalla Direzione Lavori.

L'Impresa, inoltre, dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. le schede tecniche delle case costruttrici dei materiali da impiegare nel presente appalto. Dette schede saranno completate dalla descrizione dei procedimenti di lavoro, installazione e posa in opera, suggeriti dalle case costruttrici dei materiali stessi.

L'Impresa appaltatrice, durante l'esecuzione delle opere dovrà adempiere agli obblighi previsti

dalla legge in materia di sicurezza e salute fisica dei lavoratori.

Con i prezzi degli articoli elencati si intendono comprese e compensate tutte le forniture, opere, magisteri e oneri (anche se non espressamente citati nelle condizioni tecniche), necessari a dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte e finito nel suo complesso.

L'onnicomprensività deve intendersi nel senso più ampio della parola comprendendo tra le altre cose anche prestazioni accessorie ed esonerando l'A.D. da qualsiasi onere, responsabilità e quanto altro occorra per dare la completa funzionalità delle opere da eseguire nel rispetto della normativa in vigore.

Tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, di cui al presente appalto, dovranno essere garantite dall'Impresa appaltatrice nei termini di legge. L'impresa appaltatrice rimarrà unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di collaudo e alle ispezioni degli organi di controllo, nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione del lavoro stesso. In conseguenza l'impresa non potrà addurre eventualmente a sua giustificazione, il fatto che la Direzione Lavori abbia preso preventivamente visione dei materiali e delle lavorazioni con la presenza del proprio personale di controllo. L'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese ed entro un mese dalla contestazione scritta della Direzione dei Lavori alla ricostruzione, sostituzione o riparazione delle opere riconosciute difettose, per le quali sia stata accertata la responsabilità dell'Impresa stessa sia per vizi di fabbricazione che di esecuzione.

L'impresa appaltatrice avrà a disposizione idonea area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali e quanto altro necessario alla conduzione del lavoro.

Resta stabilito altresì, che stante la particolare natura dei luoghi oggetto delle lavorazioni, le stesse dovranno essere eseguite negli orari e nei modi che saranno indicati dalla D.L. al fine di non pregiudicare le normali attività di istituto. Dette lavorazioni potranno comportare attività anche in giorni considerati festivi, compreso il sabato e/o la domenica. I maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni svolte in queste particolari condizioni, saranno a carico della Ditta appaltatrice in quanto sono stati considerati nella valutazione dei prezzi del presente capitolato.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare e concordare con la Direzione dei Lavori una programmazione delle attività (da effettuare sia in serie che in parallelo tra loro) possibilmente conformata come diagramma di GANT, dalla quale risultino evidenziati i tempi necessari per la fornitura dei materiali e per l'esecuzione delle opere in argomento. Detto programma, benché realizzato dall'impresa in piena autonomia gestionale e nel rispetto della propria organizzazione di cantiere, dovrà per quanto possibile risultare aderente al cronoprogramma allegato alle presenti condizioni tecniche.

Contemporaneamente al programma, sarà consegnato il POS, con l'indicazione degli adeguati provvedimenti che l'impresa intende porre in essere, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere.

Le quantità riportate nei rispettivi articoli di lavoro, devono intendersi puramente indicative, pertanto, la variazione in più o in meno delle stesse non darà luogo a variazioni del prezzo dell'articolo stesso.

4. *DESCRIZIONE DEI LAVORI*

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appreso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'intervento prevede tutte le operazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa di sicurezza dei locali n. 70, 72 e 74 siti al 4° piano di Palazzo Esercito.

Il capitolato si compone di numero 2 articoli cosi descritti di seguito:

Art. 1/E – "Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza dei locali n. 70, 72 e 74 siti al 4° piano di Palazzo Esercito", a corpo

Il lavoro previsto dal presente articolo include le seguenti operazioni:

Locale n. 70 al 4° piano

1. Rimozione di condizionatore, comprese tubazioni, cavi e canaline;
2. Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e tubazione in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa: a parete alta;
3. Rimozione dell'intero impianto elettrico a partire dal quadro a servizio del locale, compreso lo sfilamento dei conduttori e la rimozione di tutte le apparecchiature elettriche e pannelli di illuminazione;
4. Rifacimento dell'impianto elettrico con fornitura e posa in opera dei seguenti elementi:
   - Quadro da parete con sportello trasparente, con guida DIN35 in resina IP 66;
   - Modulo automatico differenziale 32A;
   - N.4 interruttori magnetotermici, di cui 1 collegato alla linea privilegiata;
   - Punto luce del tipo a vista
   - Fornitura e posa in opera di n.8 plafoniere Led dimensioni 60x60 cm;
   - Punto di comando del tipo a vista a servizio dell'illuminazione del locale;
   - N.13 punti presa del tipo a vista, per alimentazione delle postazioni e del condizionatore;
   - Predisposizione per la linea Lan e linea telefonica.
5. Realizzazione di controsoffitto con pannelli di fibre minerali in lana di vetro, aventi dimensioni 60x60 cm;
6. Sostituzione maniglia in ottone e serratura della porta d'ingresso;

7. Preparazione del fondo e tinteggiatura delle con idropittura lavabile germicida-fungicida a tre mani a coprire delle superfici murarie.

Locale n. 72 al 4° piano

1. Rimozione di condizionatore, comprese tubazioni, cavi e canaline;
2. Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e tubazione in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa: a parete alta;
3. Rimozione temporanea e successiva rimessa in opera del pavimento per permettere la realizzazione di una traccia nel massetto per l'alloggiamento dei cavi elettrici che andranno ad alimentare le torrette;
4. Rimozione dell'intero impianto elettrico a partire dal quadro a servizio del locale, compreso lo sfilamento dei conduttori e la rimozione di tutte le apparecchiature elettriche e pannelli di illuminazione;
5. Rifacimento dell'impianto elettrico con fornitura e posa in opera dei seguenti elementi:
   - Quadro da parete con sportello trasparente, con guida DIN35 in resina IP 66;
   - Modulo automatico differenziale 32A;
   - N.4 interruttori magnetotermici, di cui 1 collegato alla linea privilegiata;
   - Punto luce del tipo a vista
   - Fornitura e posa in opera di n.8 plafoniere Led dimensioni 60x60 cm;
   - N.2 punto di comando del tipo a vista a servizio dell'illuminazione del locale;
   - N.5 punti presa del tipo a vista, installati lungo il perimetro del locale;
   - Fornitura e posa in opera di n. 10 torrette a pavimento complete di n. 17 punti presa, per l'alimentazione delle postazioni;
   - Predisposizione per la linea Lan e linea telefonica.
6. Realizzazione di controsoffitto con pannelli di fibre minerali in lana di vetro, aventi dimensioni 60x60 cm;
7. Sostituzione maniglia in ottone e serratura della porta d'ingresso;
8. Realizzazione di nr. 2 pareti con lastre di cartongesso fissate mediante viti autoperforanti alla struttura in lamiera di acciaio zincato, compreso l'inserimento di pannelli in lana di vetro, la stuccatura e la tinteggiatura finale delle superfici;

9. Smontaggio di una parte di zoccolino esistente e rimontaggio dello stesso sulla parete adiacente;
10. Fornitura e posa in opera di nuovo zoccolino battiscopa in legno effetto rovere per una lunghezza totale di circa 5 metri;
11. Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio coprifili ad incastro in multistrato e tutta laferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura.
12. Preparazione del fondo e tinteggiatura delle con idropittura lavabile germicida-fungicida a tre mani a coprire delle superfici murarie.

Locale n. 74 al 4° piano

1. Rimozione di condizionatore, comprese tubazioni, cavi e canaline;
2. Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e tubazione in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa: a parete alta;
3. Rimozione dell'intero impianto elettrico a partire dal quadro a servizio del locale, compreso lo sfilamento dei conduttori e la rimozione di tutte le apparecchiature elettriche e pannelli di illuminazione;
4. Rifacimento dell'impianto elettrico con fornitura e posa in opera dei seguenti elementi:
   - Quadro da parete con sportello trasparente, con guida DIN35 in resina IP 66;
   - Modulo automatico differenziale 32A;
   - N.5 interruttori magnetotermici, di cui 1 collegato alla linea privilegiata;
   - Punto luce del tipo a vista;
   - Fornitura e posa in opera di n.8 plafoniere Led dimensioni 60x60 cm;
   - N.2 punto di comando del tipo a vista a servizio dell'illuminazione del locale;
   - N.10 punti presa del tipo a vista per l'alimentazione delle postazioni;
   - Predisposizione per la linea Lan e linea telefonica.
5. Realizzazione di controsoffitto con pannelli di fibre minerali in lana di vetro, aventi dimensioni 60x60 cm;
6. Sostituzione maniglia in ottone e serratura della porta d'ingresso;

7. Realizzazione di due pareti in laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e la successiva tinteggiatura delle superfici: spessore 15 cm;
8. Realizzazione di intonaco sulle due nuove pareti, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a fratazzo grezzo compresa la successiva stesura dello strato finale di intonaco con malta cementizia;
9. Smontaggio di una parte di zoccolino esistente e rimontaggio dello stesso sulla parete adiacente
10. Fornitura e posa in opera di nuovo zoccolino battiscopa in legno effetto rovere per una lunghezza totale di circa 5 metri;
11. Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio coprifili ad incastro in multistrato e tutta laferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura.
12. Fornitura e posa in opera di trave in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2, inclusi trattamenti protettivi antiruggine, per la successiva posa in opera di porta blindata;
13. Fornitura e posa in opera di nuova porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti in legno Mogano o Aniegré su entrambi i lati, completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche;
14. Preparazione del fondo e tinteggiatura delle con idropittura lavabile germicida-fungicida a tre mani a coprire delle superfici murarie.

NOLI

1. Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 28 m: a caldo, per posa in opera delle macchine esterne dei condizionatori.

Le misure delle lavorazioni sopra indicate sono state desunte da apposito computo metrico.

ART. 2/E – *Costi per la sicurezza.*

L'articolo in oggetto prevede e compensa gli oneri per la sicurezza di seguito indicati:

- Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle

norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 a 5,4m;

- Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori;
- Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore Ø 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale;
- Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio.

Premesso che:

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo Tariffa DEI inseriti nel presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni ed ogni altra norma vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici.
Tutte le apparecchiature e materiali, che saranno installati così come previsti nel presente Capitolato, dovranno essere muniti di certificazione originale e garanzia rilasciata dalle case costruttrici.
La Ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni tecniche.
Si precisa che a fine lavoro l'Impresa dovrà eseguire tutte le prove funzionali e misurazioni degli impianti eseguiti verbalizzando le fasi di prova.
L'Impresa dovrà attenersi al cronoprogramma lavori ottimizzando i tempi necessari per la fornitura dei materiali e all'esecuzione delle opere di che trattasi.
Inoltre dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. le schede tecniche delle Case costruttrici dei materiali da impiegare nel presente appalto.

Specificità delle lavorazioni:

Opere da pittore:
Preparazione degli ambienti tramite copertura con teli in polietilene degli accessi confinanti con aree di interferenza e di ogni apparecchiatura interna non amovibile, comprese prese dati, elettriche e telefoniche. Raschiatura dei vecchi strati di tinta tramite spatola, raschietto o sverniciatore elettrico. Asportazione con spazzola di pulviscolo e di frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellamento delle imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco operando con rasate successive. Dopo almeno 4 ore dall'ultima rasata eseguire una carteggiatura delle parti stuccate e una ripulitura accurata delle superfici. Applicazione di una mano di isolante acrilico opportunamente diluito. Dopo 4 ore si procederà all'applicazione di due mani di tinta e successivamente a una ripulitura accurata della superficie. Stuccatura delle eventuali imperfezioni, carteggiatura e rispolvero. Isolamento delle parti stuccate con una mano di fissativo acrilico. Dopo 6 ore si passerà all'applicazione di strato di tinta finale per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Resa teorica minima a opera finita: 4 mq/lt

Opere impiantistiche:

Gli impianti elettrici saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle leggi e norme vigenti, nonché in base alle disposizioni emanate dai vari enti preposti. Tutti i materiali s'intendono dotati di marchio di qualità. Tutti gli apparecchi, si intendono del tipo componibile serie media.

Norme per impianti elettrici di Bassa tensione
• CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"

Direttive
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE;
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC 2004/108/CE;
• Direttiva Macchine 2006/42/CE
TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA

Nel presente capitolato sono inclusi tutti gli oneri di trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010.

5. *DURATA DELLA PRESTAZIONE*

I lavori previsti dal presente atto dovranno essere svolti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi, calcolati a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto o da eventuale verbale di consegna dei lavori.

La durata dei lavori potrà essere interrotta per motivi al momento non prevedibili.

I tempi di interruzione e la successiva ripresa dell'attività, saranno verbalizzati dalla Direzione Lavori e validati dal RUP.

6. *CONDIZIONI E SPECIFICHE DELL'INCARICO*

All'Impresa aggiudicataria non spetta alcun compenso, maggiorazione o rimborso o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente atto.

La Ditta dovrà produrre la seguente documentazione:

- Certificazione pratica F-GAS.

Gli elaborati consegnati, saranno di proprietà piena ed assoluta del committente.

Categoria	**Importo**
OG1 (Edifici civili e industriali)	€ 42.112,92*

*iva e somme a disposizione dell'A.D esclusa.