



NOTE:
Le quote altimetriche in metri di ciascun Modulo sono riferite ai seguenti capisaldi, che ne costituiscono l'origine e ai quali è stata attribuita la quota relativa di metri 0.00.

MODULO	Quota	MODULO	Quota
MODULO A	0.00 = + 59.65 sm	MODULO G	0.00 = + 59.85 sm
MODULO B	0.00 = + 59.65 sm	MODULO H	0.00 = + 61.25 sm
MODULO C	0.00 = + 59.65 sm	MODULO I	0.00 = + 59.40 sm
MODULO D	0.00 = + 59.65 sm	MODULO J	0.00 = + 59.15 sm
MODULO E	0.00 = + 59.40 sm	MODULO K	0.00 = + 59.15 sm
MODULO F	0.00 = + 59.00 sm	MODULO L	0.00 = + 62.15 sm

Tutte le misure devono essere verificate in cantiere a cura dell'appaltatore dei lavori. Qualora si presentino situazioni discordanti da quelle indicate, il progettista deve preventivamente essere messo al corrente.

Nel caso non sia indicata una quota, essa non deve essere ricavata graficamente, l'indicazione esatta deve essere richiesta ai progettisti. Qualsiasi divergenza relativa a quote o dettagli ritorna a disegni diversi, va comunicata alla Direzione Lavori e alla Direzione Artistica prima di procedere nell'esecuzione dell'opera.

Le informazioni riportate sulla presente tavola sono di carattere architettonico; per l'esatta definizione delle componenti ingegneristiche strutturali ed impiantistiche occorre fare riferimento alle tavole dei progetti specialistici, ai quali si rimanda integralmente.

In caso di difficoltà tra gli elaborati, il contrasto sarà sempre risolto dal progettista architettonico in particolare in tutti i casi ove si scatta punti modificati ad elementi visibili dove il finale aspetto estetico sia determinante per la buona riuscita del progetto, quali: posizione coppi illuminanti, griglie, interruttori, bocchette di mandata e ripresa aria, botole, pannelli solari e fotovoltaici, condotti e tubazioni a vista, pozzetti, sgravi d'allarme, clifluri, sgravi e termotassi, scaldaservette etc.

Tutte le finiture, le trame e le finiture saranno oggetto di campionatura e successiva approvazione da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica in accordo con il Progettista del Progetto Esecutivo. Non saranno accettati in alcun modo elementi, trame e finiture difformi dal Progetto Esecutivo non preventivamente approvati da parte di Direzione Lavori e Direzione Artistica.

La posa del rivestimento delle piastrelle di facciata deve rigorosamente seguire lo schema definito negli specifici elaborati progettuali. La composizione tra elementi e colori deve essere approvata, prima della posa, da D.Direzione Lavori e Direzione Artistica.

Gli elettrodomestici e le attrezzature rappresentate nelle cucine non sono oggetto del presente appalto, ma hanno il solo scopo di definire le posizioni di adduzione acqua, prese ed interruttori elettrici.

KEY PLAN
I prospetti dell'edificio I sono relativi ai seguenti moduli:
MODULO E.F.

SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
[Simbolo]	Finestre Verticali
[Simbolo]	Finestre Pannelli
[Simbolo]	Finestre Soffitti
[Simbolo]	Porte
[Simbolo]	Serramenti
[Simbolo]	Alcantonati - Armadi
[Simbolo]	Canale Passaggio Gas
[Simbolo]	Pavimento Ø110 mm
[Simbolo]	Linee di Sezione
[Simbolo]	Quota Pavimento
[Simbolo]	Quota
[Simbolo]	Dettaglio
[Simbolo]	Linee Cellule
[Simbolo]	Isolamento termico
[Simbolo]	Impermeabilizzazione contro terra
[Simbolo]	Muratura REI 60
[Simbolo]	Muratura REI 120

COMMITTENTE
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE OPERAZIONI (MILITARI)
Via della Vittoria, 1
00187 Roma
Tel. +39 06 470711
Fax +39 06 470711
Email: dg@difesa.mil.it

CAPITALE
FONDAZIONE STRUTTURALE - COORDINAMENTO GENERALE
FM
Ingegneria
Via della Vittoria, 1
00187 Roma
Tel. +39 06 470711
Fax +39 06 470711
Email: fm@difesa.mil.it

ARCHITETTURA
Arch. Marco Aloisini
Via della Vittoria, 1
00187 Roma
Tel. +39 06 470711
Fax +39 06 470711
Email: ma@difesa.mil.it

PROGETTO
Realizzazione di un nuovo complesso edilizio ad uso residenziale di n. 120 appartamenti su di un'area del comprensorio "natura" denominata "della poligono monumentale" in località CECCHIGNOLA - ROMA
LOTTO D'APPALTO n.1 - Lavori di urbanizzazione primaria e di costruzione di n. 100 alloggi AST

PROGETTO ESECUTIVO - L1
Moduli M - E - F - J - P (parziale) - K2 - R6

EDIFICIO 1
PROSPETTO ESTERNO

CMC EA 1 4000 L1