MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marina, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via G.Deiva, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Piero, 65 – 00165 ROMA (Italy)
P.IVA e C.F.01985450567 tel. +39-06 23328777 tel. +39-06 23328787
email: ufficiotecnico@galileoengineering.it
web: www.galileoengineering.it

Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Cuscianelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Cuscianelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Cuscianelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina B/13

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_027	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	elab.	sigla elaborato						rev.
G1955	PE	PDM	ARC_027						01

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	MAJOR Eng.	Cuscianelli M.	Cuscianelli C.
Pre.Vett.		Pre.Lavoro			

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione e vietata - Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500

FOTO AEREA scala 1:500



FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1.0 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.0 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01 02 03 04
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e rivestimento con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	01 02 03 04

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 3 mm e rivestimento con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento "pentrilato" sp. 1.5 cm, realizzato con cls R.k. 30 "pentrilato" con opportuni ottenuti, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL160**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne cornicione, giunti, cordoni
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Strada e piazzale esterno

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA


Marciapiede esistente
Locale tecnico escluso dall'intervento
Raccordo con marciapiede esistente
Cisterna
Passaio in cls, recintato
Pluviale Ø80 mm, in rame o/10, fissato alla parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Raccordo con strada esistente
Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 3 mm e rivestimento con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore verde "Nato"
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Pavimentazione industriale in cemento "pentrilato" sp. 15 cm, realizzato con cls R.k. 30 Nmm/2 (C30/40), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con soffratture bianera ed vapore con telo di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2%
Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x20 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali d.t.x30 mm e sp. 2 mm, gradisa dim. interna 600 mm, con anelli e correnti in tubo estruso Ø18 mm e sp. 1,5 mm, gradini in piano rigato 26x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti
Fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione in cemento "pentrilato" sp. 15 cm, realizzato con cls R.k. 30 Nmm/2 (C30/40), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con soffratture bianera ed vapore con telo di nylon e tessuto non tessuto in poliestere, pendenza 2%
Gen.adeano sfruttabile flessibile per lo pass del pavimento tipo Kerakoll Hall su strato, a similare
Nuovo massetto sp. 3 cm con rete in polipropilene bioriento antifessurazione tipo Tenax 4X1
Impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
Sottofondo esistente
Pend. min. 0,3%
Pend. min. 0,5%
Pend. min. 0,5%
Pend. min. 0,5