MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
3°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Infrastrutture
Viale di Marina, snc - 00040 CAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Bona, 62 - 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 - 00165 ROMA (Italy)
tel./fax +39 0761 339671 tel. +39 06 66182
e-mail: info@galileoing.it
web: www.galileoingineering.it

Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Cuccinelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Cuccinelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Cuccinelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina A/07

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_013	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	ubic.	sigla elaborato	rev.
G 1 9 5 5	P E	P D M	A R C _ 0 1 3	0 0

0	14/05/2021	Emissione per approvazione	Ma.Ucci.Eng.	Cuccinelli M.	Cuccinelli C.
Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pro	Chk	App.
Plot scale:		Plot scale:			

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione e vietata / Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1.0 cm, antiglaffio, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	GF/202
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.0 cm, antiglaffio, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	GF/202
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco qs. 3 mm e finitaggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	GF/202

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco qs. 3 mm e finitaggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "Nato"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e quarzo "anti" con spandi effetto, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL160**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne corrosive, giunti, cornicioni
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (sfalcimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA


Recinzione esistente
Porta di copertura cunicoli in lamiera grecata, dim. 200x200 mm, con telaio ad L dim. 40x20x2 mm
Demolizione pozzetto affiorante
Demolizione pozzetto affiorante
Pluviale Ø80 mm, in rame sp.6/10, fissato alla parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco qs. 3 mm e finitaggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Infissi in alluminio anodizzato, con montanti verticali di sezione 60x200 mm, con profili a scomparsa tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco qs. 3 mm e finitaggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 13 mm, antiglaffio, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Zoccolino strutturale flessibile per la posa dei pavimenti, tipo Fassajoint HID no rimilo, o similare
Nuovo massetto sp. 3 cm con rete in polipropilene bicriorientato antifessurazione tipo Tenax 81
Impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
Soffitto in cls esistente
Realizzazione di gradino h=15 cm (150cm+3cm di soglia) realizzato con cls R.ck 30 N/mm2 (C25/40) con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con armatura integrativa Ø12 e staffe Ø8 ogni 20 cm
Ingresso
Soglia in travertino con gocciolatoio esterno dim. 16x6x3 cm
Soglia in travertino con gocciolatoio esterno dim. 16x6x3 cm
Raccordo in cls per U.E. 150x60x20 cm
Edificio escluso dagli interventi
Terreno esistente
Misto granulometrico sp. 20 cm
Tout-venant sp. 15 cm
Strato di binder in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato con affiorarti di asfaltene , sp. 6 cm
Geogriglia in poliestere tipo Arter GT per rinforzo dello strato di usura
Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm
Cigolo in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm e pavimentazione industriale in cemento "perlitroso" sp. 12 cm, realizzato con cls R.ck 30 N/mm2 (C25/40), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con sottostante mm di polistirene, pendenza 2%
Pavimentazione industriale in cemento "perlitroso" sp. 15 cm, realizzato con cls R.ck 30 N/mm2 (C25/40), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con sottostante bariera al vapore con telo di rutun e tessuto non tessuto in polistirene , pendenza 2%
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antiglaffio, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 13 mm, antiglaffio, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 13 mm, antiglaffio, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Geotessile strutturale flessibile per la posa dei pavimenti tipo Fassajoint HID no rimilo, o similare
Impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2-3 mm
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali di sezione 60x120 mm, e gradini in lamiera goffrata dim. interna 600 mm, con profili a scomparsa tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco qs. 3 mm e finitaggiatura con pittura acril-siloxanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco, gradini in posa aguto 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed avvitato ai montanti
Rivestimento curvoli con calcestruzzo colabile tipo Calcebeton RotCover
Nuovo massetto sp. 3 cm con rete in polipropilene bicriorientato antifessurazione tipo Tenax 81
Sottofondo esistente
Demolizione pozzetti affiorante
Raccordo con strada esistente
+24.61
+24.44
+24.66
+23.67
+23.74
+24.00
+24.30
+24.50
+24.60
+24.70
+24.80
+24.90
+25.00
+25.10
+25.20
+25.30
+25.40
+25.50
+25.60
+25.70
+25.80
+25.90
+26.00
+26.10
+26.20
+26.30
+26.40
+26.50
+26.60
+26.70
+26.80
+26.90
+27.00
+27.10
+27.20
+27.30
+27.40
+27.50
+27.60
+27.70
+27.80
+27.90
+28.00
+28.10
+28.20
+28.30
+28.40