MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Viale di Marina, snc - 00043 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Biella, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 83 – 00165 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 308471 tel.: +39 06 23328890
e-mail: info@galileoing.it
e-mail: ufficiotecnico@galileoing.it
web: www.galileoingineering.it

Responsabile Progetto: **Ing. Claudio Ciacciarelli**
Responsabile Impianti: **Ing. Marco Ciacciarelli**
Responsabile Opere Civili: **Arch. Christian Ciacciarelli**

TITOLO DOCUMENTO

Opere edili Cabina 74
Pianta architettonica e copertura

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_002	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa		tipologia		sito		sigla elaborato					rev.	
G	1	9	5	5	P	E	P	D	M	A	R	C	0	0	2	0	0

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pre.	Chk.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciacciarelli M.	Ciacciarelli C.

Per style: Per scale:

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati. La riproduzione e vietata / Ownership and copyright are reserved / Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26x1.5 cm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01-02-03
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26x1.5 cm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione	01-02-03
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianca sp. 3 mm e finitura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	01-02-03

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianca sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acrilsilossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore verde "NATO"	Pareti esterne
Soglie	-	Soglia in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorato (colore grigio chiaro) e "spolverato" con opportuni attrezzi, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di poliestere flessibile tipo **KEMPEROL V210**, con interposizione di tessuto non tessuto **KEMPEROL160**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne cornicione, giunti, compluvi
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Piazzale esterno e strada di accesso

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

NOTE:
1. Trattandosi di interventi contenuti (rifacimento intonaci, pavimenti, marciapiedi...), in cui non risultano apprezzabili graficamente le differenze tra ante e post operam, viene riportato lo stato di progetto (piante, prospetti, sezioni) con eventuali note a corredo, laddove necessario, in relazione allo stato di fatto;
2. Trattandosi di interventi contenuti, la rappresentazione grafica prodotta risulta sufficiente a descriverne significativamente le caratteristiche ed i contenuti, anche laddove sia presente una unica sezione o non tutti i prospetti.

PIANTA ARCHITETTONICA


STRADA ESISTENTE
Raccordo con strada esistente
Piazzola in cemento da demolire
CABINA (altra gestione)
AREA VERDE
Marciapiede in cemento esistente
PIAZZOLA IN CEMENTO
Raccordo con piazzola in cemento
Piazzola in cemento da demolire
Area asfaltata da demolire
PIAZZALE CARRABILE
PARCHEGGIO ESISTENTE
STRADA ESISTENTE
01 LOCALE MAGAZZINO 9.00 mq
02 LOCALE MAGAZZINO 16.80 mq
03 CABINA MT/BT 5.07 mq
04 LOCALE DI CONSEGNA 10.69 mq (LOCALE ESCLUSO DALL'INTERVENTO)
05 CABINA (LOCALE ESCLUSO DALL'INTERVENTO)
06 LOCALE POLIZIA 19.69 mq (LOCALE ESCLUSO DALL'INTERVENTO)
Ingresso
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 15 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Realizzazione di gradino h=15 cm (12cm+3cm di pedata) rivestito con rivestimento calpestabile tipo Calpeham RoffCover
Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC, colore verde "NATO"
Scatolato esistente
Gel-adesivo strutturale flessibile per la posa dei pavimenti tipo Kerakoll H40 no limits, a similare
Nuovo massetto sp. 5 cm con rete in polipropilene biorientato antifessurazione tipo Tenax RT1
Impermeabilizzazione con malta bicomponente elastica a base cementizia sp. 2.3 mm
Raccordo con strada esistente
Strato di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm
Geogriglia in poliestere tipo Arfer GT per rinforzo dello strato di usura
Strato di binder in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato con ottimanti di adesione , sp. 8 cm
Tout-venant sp. 15 cm
Misto granulometrico sp. 20 cm
Terreno esistente
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore verde "NATO"
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x26 cm, sp. 10 mm, antigelivo, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 13x26 cm, sp. 13 mm, antigelivo, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 5 mm e giunti di dilatazione
Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo Mapei Planitop 540 bianco sp. 3 mm e tinteggiatura con pittura acril-silossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Q=85.74
Q=29.74
Q=85.74
Ringhiera in ferro
Ringhiera in ferro
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali ø 6x50 mm e sp. 2 mm, gabbia dim. interna 600 mm, con anelli e correnti in tubo estruso Ø18 mm e sp. 12 m, gradini in piola rigata 28x24 mm antiscivolo, incastrato ed ancorato ai montanti
Pluviale Ø80 mm, in rame e/o. fissato alla parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Pozzetto in cls per U.E. 150x60x20 cm
Pozzetto in cls per U.E. 150x60x20 cm
Pozzetto in cls per U.E. 150x60x20