MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti

AEROPORTO PRATICA DI MARE
via di Pratica di Mare n°45 - 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO:

Potenziamento/allungamento della rete di distribuzione elettrica MT

PROGETTO ESECUTIVO

CLIENTE

2° Stormo Caccia

AERONAUTICA MILITARE
2°REPARTO GENIO A.M.
Via Aeroporto Militare
Viale B.Mariani, snc - 00040 CIAMPINO (RM)

PROGETTAZIONE

GALILEO engineering

GALILEO Engineering s.r.l.
Via S.Silvia, 62 – 01100 VITERBO (Italy)
Via della Stazione di S. Pietro, 65 – 00100 ROMA (Italy)
tel./fax: +39 0761 352671 tel.: +39 06 41734911
P.Iva n°01384400567
e-mail: office.viterbo@galileoeng.it
web: www.galileoingegneria.it

Responsabile Progetto:	**Ing. Claudio Ciacciarelli**
Responsabile Impianti:	**Ing. Marco Ciacciarelli**
Responsabile Opere Civili:	**Arch. Christian Ciacciarelli**

TITOLO DOCUMENTO:

Opere edili Cabina B/04

COMMESSA: G1955	ELABORATO: ARCH_018	SCALA: 1:50

CODICE DOCUMENTO:

commessa	tipologia	n.ro	tipo elaborato	rev.
G1955	PE	P1DM	ARC_018	0

Rev.	Data emissione	Descrizione revisione	Pro.	Ctrl.	App.
0	14/05/2021	Emissione per approvazione	GALILEO Eng.	Ciacciarelli M.	Ciacciarelli C.

Per Ufficio

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata - Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

KEYPLAN scala 1:500



FOTO AEREA scala 1:500

FINITURE INTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pavimenti	**Pv-01**	Piastrelle di klinker ceramico, dim. 10x2ax2.5 cm, antiglietto, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	
Zoccolini	**Zc-01**	Zoccolino in klinker ceramico, dim. 8x5ax1.0 cm, antiglietto, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione	
Pareti/soffitti	**Pr-01**	Rasatura pareti e soffitti con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 2 mm e rinaggiatura con pittura acril-dossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	

FINITURE ESTERNE

	Codice	Descrizione	Locale/Area
Pareti	-	Rasatura pareti esterne con rasante tipo **Mapei Planitop Rasa & Ripara** bianco sp. 2 mm e rinaggiatura con pittura acril-dossanica idrorepellente tipo **Mapei Silancolor AC** colore bianco	Pareti esterne
Soglie	-	Soglie in travertino sp. 3 cm	Porte, finestre, gradini
Marciapiede	-	Pavimento industriale: strato di finitura in cemento con additivo colorante (colore grigio chiaro) e "pellicolato" con opposti ottenuti, sp. 3 cm, pendenza min. 2%	Marciapiedi e rampe
Copertura	-	Strato impermeabilizzante a base di resine di II sintesi monocomponente, applicate a fredda con interposizione di tessuto non tessuto **ESINTROL/48**, sp. minimo 2 mm	Copertura, pareti interne camerine, giunti, comparti
Piazzale/strade	-	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso, misto granulare frantumato, sp. 4 cm	Strada e piazzale esterno

INDICAZIONE COLORI

Pareti interne: colore bianco puro (RAL 9010)
Pareti esterne: colore verde "NATO" (RAL 6030)
Cornicioni: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Copertura: colore grigio chiaro (RAL 7035)
Serramenti e opere in ferro: colore grigio antracite (RAL 7016)

PIANTA ARCHITETTONICA


Pluviale Ø80 mm, in rame sp.6/10, fissato alla parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Braggiola in cls per U.E. 150x60x20 cm
Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 2 mm e rinaggiatura con pittura acril-dossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Rasatura pareti esterne con rasante tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara bianco sp. 2 mm e rinaggiatura con pittura acril-dossanica idrorepellente tipo Mapei Silancolor AC colore bianco
Porte di copertura cunicoli in lamiera zincata antistaccio, sp. 2mm, con feritoia ed L dim. 40x20x2 mm
Demolizione pozzetti affioranti
Demolizione pozzetti affiorante
Demolizione pozzetto affiorante
Demolizione pozzetti affiorati
Demolizione gradino esterno
Demolizione parziale gradino (lesso quota parte adiacente)
Demolizione parziale gradino (lesso quota parte adiacente)
Raccordo con strada esistente
Pluviale Ø80 mm, in rame sp.6/10, fissato alla parete con collari ad interasse massimo 100 cm
Pavimentazione industriale in cemento "pellitato" sp. 15 cm, realizzata con cls Rck 30 N/mm2 (C25/30), con rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20 cm, con soffusione bianco e vibrofinitura, pendenza 2%
Ciglio in cls prefabbricato dim. 10x25 cm, con fondazione in cemento tipo 32.5, dim. 30x15 cm
Scala alla marinara in alluminio, con montanti verticali 41x30 mm e sp. 2 mm, gradino dim. interno 600 mm, con onelli e correnti in tubo estruso Ø18 mm e sp. 1,5 mm, gradini in passo regolo 28x24 mm antiscivolo, incastrato ad avvitato ai montanti
Boccaporte in klinker ceramico, dim. 80x80 cm, sp. 10 cm, antiglietto, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Pavimento in piastrelle di klinker ceramico, dim. 12x24 cm, sp. 10 mm, antiglietto, antiscivolo R11, colore grigio chiaro, posa con fuga 3 mm e giunti di dilatazione
Demolizione parziale gradino (lesso quota parte adiacente)
Demolizione parziale gradino (lesso quota parte adiacente)
Demolizione parziale gradino (lesso quota parte adiacente)
Demolizione parziale gradino (lesso quota parte adiacente)
Gradone in cls per U.E. 120x60x20 cm
Gradone in cls per U.E. 120x60x20 cm
Gradone in cls per U.E. 120x60x20 cm