



10°REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO

NP/01

Scavo e/o demolizione di asfalto da eseguirsi a macchina con operatore brevettato BCM assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, la separazione e l'accantonamento a parte del materiale ferroso ritrovato, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, compreso il carico sui mezzi di

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da due rastrellatori BCM, coordinati da un assistente tecnico BCM

Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati in zona, è pari per rastrellatore, a mq 800.

Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mq/g) = $[887,41/(2 \times 800)] = 0,55$ €/mq

prezzo di applicazione:**€/mq****0,55**

1.0	MEZZI E ATTREZZI	u.m	quantità	costo unitario [€]	importo [€]
1.1	Automezzo	gg	1,00	€ 80,46	80,46
1.2	Apparecchio cercamine	gg	2,00	€ 32,40	64,80
1.3	Materiali e attrezzi vari	cad	1,00	€ 15,00	15,00
TOTALE sub A					160,26

2.0	PERSONALE	u.m	quantità	costo unitario [€]	importo [€]
2.1	Dirigente Tecnico BCM	gg	0,20	€ 238,64	€ 47,73
2.2	Assistente Tecnico BCM	gg	1,00	€ 176,72	€ 176,72
2.3	Rastrellatori BCM	gg	2,00	€ 158,40	€ 316,80
TOTALE sub B					541,25

3.0	TRASPORTI	u.m	quantità	costo unitario [€]	importo [€]
3.1		gg		€ 0,00	0
TOTALE sub C					0,00

TOTALE SUB E (A+B+C)	701,508
Oneri per la sicurezza il 3%	0,000
TOTALE SUB D	701,508
Spese generali (15%*sub E)=sub F	105,226
Utile impresa 10%*(sub E + sub F)	80,673

TOTALE GENERALE**887,41**