



10°REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO BCM

ANALISI NUOVO PREZZO

NP/04

Scavo a strati da eseguirsi a macchina con operatore brevettato BCM assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, la separazione e l'accantonamento a parte del materiale ferroso ritrovato, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, compreso il carico sui mezzi di trasporto

Il lavoro viene compiuto da una squadra, composta da nr 2 rastrellatori BCM, di cui uno conduttore di escavatore, coordinati da un assistente tecnico BCM

Il rendimento giornaliero, considerato sulla base di rilievi e prove pratiche affettuati/e in zona, è pari per rastrellatore, a mc 200.

Costo giornaliero (€/g)/rendimento giornaliero (mc/g) = (1.724,43/200) = 8,62 €/mc

prezzo di applicazione:

€/mc

8,62

1.0	MEZZI E ATTREZZI	u.m	quantità	costo unitario [€]	importo [€]
1.1	Automezzo	gg	1,00	€ 80,46	80,46
1.2	Apparecchio cercamine	gg	1,00	€ 32,40	32,40
1.3	Escavatore meccanico medio	gg	1,00	€ 675,76	675,76
1.4	Materiali e attrezzi vari	cad	1,00	€ 15,00	15,00
TOTALE sub A					803,62

2.0	PERSONALE	u.m	quantità	costo unitario [€]	importo [€]
2.1	Dirigente Tecnico BCM	gg	0,20	€ 238,64	€ 47,73
2.2	Assistente Tecnico BCM	gg	1,00	€ 176,72	€ 176,72
2.2	Rastrellatori BCM	gg	1,00	€ 158,40	€ 158,40
2.4	Conduttore escavatore rast. BCM	gg	1,00	€ 176,72	€ 176,72
TOTALE sub B					559,57

3.0	TRASPORTI	u.m	quantità	costo unitario [€]	importo [€]
3.1		gg		€ 0,00	0
TOTALE sub C					0,00

TOTALE SUB E (A+B+C) 1.363,188

Oneri per la sicurezza il 3% 0,000

TOTALE SUB D 1.363,188

Spese generali (15%*sub E)=sub F 204,478

Utile impresa 10%*(sub E + sub F) 156,767

TOTALE GENERALE 1.724,43