



MINISTERO DELLA DIFESA

8° Reparto Infrastrutture

Via Todi, 6 - 00181 Roma

POLMANTEO - ROMA

AREA
SGD

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA SISMICA PER I LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DI STRUTTURE, IMPIANTI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DEL FABBRICATO "EX DIREZIONE" AI FINI DELLA RILOCAZIONE DEL TRIBUNALE E PROCURA MILITARE DI ROMA DALLA CAS. MANARA"

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO

PIANTA PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA - LAYOUT

Il Responsabile del procedimento:

Col. G. Basso (Incaricato AMAT/UCO)

Il Collaboratore del RUP:

Ten. Col. Ing. Antonio Capponero

Il Direttore del Servizio:

Col. Ing. Riccardo Monti

Progettista:

Aurora Ingegneria s.r.l.

Ing. Antonio Costa

Il Direttore del Servizio:

Col. Ing. Riccardo Monti

Codice Documento/Revisione:

E.A.07_A_Rv.1

Data:

10/06/2022

DESTINAZIONI D'USO

PROCURA MILITARE

TRIBUNALE MILITARE

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

PIANO	LOCALE	SUPERFICIE (mq)	PERIMETRO (m)	SUP. FINESTRE (mq)	RAI (2-1/8)	RAI (2-1/8) L.106/2021 art.51 c.5 7bis	H netto	H fondo
P.S.	S.1 Loc. tecnico	24,75	25,50	0,95	-	-	3,40	3,40
	S.2 Disimpegno	21,00	18,95	-	-	-	3,40	3,40
	S.3 Loc. tecnico	14,70	16,60	1,89	-	-	3,40	3,40
	S.4 Archivio	66,85	38,95	2,34	-	-	3,40	3,40
	S.5 Disimpegno	29,50	15,50	-	-	-	3,40	3,40
	S.6 Archivio	67,40	39,00	1,69	-	-	3,40	3,40
	S.7 Disimpegno	12,85	15,10	-	-	-	3,40	3,40
	S.8 Archivio	38,45	26,50	1,17	-	-	3,40	3,40
	S.9 Archivio	24,60	20,45	1,17	-	-	3,40	3,40
	S.10 Disimpegno	17,40	24,00	-	-	-	3,40	3,40
	S.11 Deposito	16,90	19,00	0,32	-	-	2,95	2,95
	S.12 Deposito	13,45	16,75	0,63	-	-	2,95	2,95
	S.13 Deposito	11,90	14,20	0,32	-	-	2,95	2,95
	S.14 Deposito	13,30	15,80	-	-	-	2,15/2,81/2,15/2,8	2,95
	S.15 Deposito	14,00	16,50	-	-	-	2,95	2,95
	S.16 Deposito	13,30	15,85	0,32	-	-	2,95	2,95
	S.17 Deposito	19,50	18,30	-	-	-	19,17/2,01/19,17/2,0	2,95
	S.18 Disimpegno	26,35	29,35	-	-	-	2,95	2,95
	S.19 Deposito	15,85	16,50	-	-	-	2,40	2,40
	S.20 Loc. tecnico	10,85	14,20	-	-	-	2,40	2,40
	S.21 Disimpegno	12,70	18,60	-	-	-	2,40	2,40
	S.22 Disimpegno	5,40	9,85	-	-	-	2,40	2,40
	S.23 Deposito	19,10	19,10	-	-	-	2,40	2,40
	S.24 Deposito	14,90	16,30	-	-	-	2,40	2,40
	S.25 Deposito	18,55	17,90	-	-	-	2,40	2,40
	SCALA Vano scala	15,30	25,70	-	-	-	-	-

PIANO	LOCALE	SUPERFICIE (mq)	PERIMETRO (m)	SUP. FINESTRE (mq)	RAI (2-1/8)	RAI (2-1/8) L.106/2021 art.51 c.5 7bis	H netto	H fondo
P.0	0.1 Ufficio	27,30	21,55	1,72	0,063	0,063	3,00	3,60
	0.2 Ufficio	13,70	14,85	1,89	0,138	0,138	3,00	3,60
	0.3 Anti VMC	5,00	9,95	-	-	-	3,00	3,60
	0.3 VCU	5,10	9,40	1,69	-	-	3,00	3,60
	0.3 VCU	2,40	6,15	-	-	-	3,00	3,60
	0.3 VCU	3,40	7,40	1,42	-	-	3,00	3,60
	0.4 Disimpegno	5,00	10,30	-	-	-	2,40	3,60
	0.5 Disimpegno	18,50	18,70	-	-	-	2,40	7,00
	0.6 Sala ufficio	10,85	13,30	19,34	0,138	0,138	3,00	7,70
	0.7 Sala ufficio	100,80	24,05	-	-	-	7,00	7,70
	0.8 Disimpegno	16,60	21,00	-	-	-	2,40	3,60
	0.9 Ufficio	13,30	15,30	2,43	0,181	0,181	3,00	3,60
	0.10 Ufficio	28,45	20,75	1,66	0,083	0,083	3,00	3,60
	0.11 Ufficio	24,25	19,80	2,43	0,100	0,100	3,00	3,60
	0.12 Anti VMC	2,20	4,45	-	-	-	2,40	3,60
	0.12 VCU	3,30	7,40	-	-	-	2,40	3,60
	0.12 Anti VMC	2,20	4,45	-	-	-	2,40	3,60
	0.12 VCU	3,30	7,40	-	-	-	2,40	3,60
	0.13 Disimpegno	14,75	17,50	-	-	-	3,00	4,05
	0.14 VCU	5,30	9,75	1,64	-	-	3,00	4,05
	0.15 Disimpegno	22,70	23,70	-	-	-	3,00	4,05
	0.16 Ufficio	18,45	18,85	3,68	0,199	0,199	3,30	4,05
	0.17 Ufficio	14,05	15,20	1,64	0,131	0,131	3,30	4,05
	0.18 Anti VMC	5,10	10,30	-	-	-	3,00	4,05
	0.18 VCU	3,15	7,35	-	-	-	3,00	4,05
	0.18 VCU	3,15	7,35	-	-	-	3,00	4,05
	0.19 Ufficio	28,50	21,75	3,68	0,129	0,129	3,30	4,05
	0.20 Vano scala	24,25	31,30	-	0,083	0,083	4,00	4,90
	0.21 Ufficio	24,70	28,40	2,10	0,083	0,083	4,00	4,90
	0.22 Disimpegno	5,00	11,40	-	-	-	4,00	4,90
	0.22 Ufficio	19,65	17,75	2,10	0,107	0,107	4,00	4,90
	0.22 Biblioteca	35,60	23,60	4,00	-	-	4,00	4,90
	0.24 Ufficio	26,75	20,90	2,10	0,079	0,079	4,00	4,90
	0.25 Disimpegno	3,80	8,75	-	-	-	3,00	4,90
	0.25 Anti VMC	3,85	9,30	0,60	-	-	3,00	4,90
	0.25 Anti VMC	2,25	4,30	-	-	-	3,00	4,90
	0.25 VCU	1,95	5,60	-	-	-	3,00	4,90
	0.25 VCU	2,40	4,45	-	-	-	3,00	4,90
	0.26 Spogliatoio	4,00	12,25	-	-	-	3,00	4,90
	0.26 Spogliatoio	2,30	4,55	0,60	-	-	3,00	4,90
	0.27 Disimpegno	18,35	43,60	-	-	-	3,30	4,90
	0.28 Ufficio	24,35	18,75	4,17	0,171	0,171	4,00	4,90
	0.29 Ufficio	23,90	19,25	4,17	0,174	0,174	4,00	4,90
	0.30 Sala ufficio	23,40	19,40	4,17	0,175	0,175	4,00	4,90
	0.31 Ufficio	14,30	16,25	1,89	0,132	0,132	4,00	4,90
	0.31 Spogliatoio	2,00	4,45	-	-	-	3,00	4,90
	0.32 Ingresso	5,20	10,25	-	-	-	4,00	4,90
	0.33 E. Intero	15,00	16,80	-	-	-	4,00	4,90
	0.34 Ufficio	14,56	15,50	1,69	0,130	0,130	4,00	4,90
	0.35 VCU	4,95	10,00	-	-	-	3,00	4,90
	0.36 Loc. tecnico	17,45	18,25	-	-	-	4,00	4,90
	0.37 Disimpegno	13,30	19,60	-	-	-	3,30	4,90
	SCALA Vano scala	14,05	25,60	-	-	-	-	-
	0.38 Ufficio	16,80	17,15	4,17	0,248	0,248	4,00	4,90
	0.39 Ufficio	17,45	17,40	4,17	0,239	0,239	4,00	4,90
	0.40 Loc. tecnico	9,75	19,95	-	-	-	2,40	4,90
	0.41 Archivio	36,70	23,55	-	-	-	4,00	4,90
	0.42 Ufficio	35,20	24,70	8,33	0,237	0,237	4,00	4,90
	0.43 Ufficio	19,75	18,35	4,17	0,211	0,211	4,00	4,90
	0.44 VCU	3,80	8,95	-	-	-	2,40	4,90
	0.44 VCU	2,65	6,75	-	-	-	2,40	4,90
	0.44 VCU	4,40	8,60	-	-	-	2,40	4,90
	0.45 Anti VMC	3,10	7,45	-	-	-	2,40	4,90
	0.46 Disimpegno	16,10	17,30	-	-	-	3,30	4,90
	0.47 Ufficio	28,80	20,65	4,17	0,168	0,168	4,00	4,90
	0.48 Ufficio	31,45	23,55	8,33	0,265	0,265	4,00	4,90
	0.49 Archivio	14,45	20,20	-	-	-	3,00	4,90
	0.49 Spogliatoio	2,20	4,10	-	-	-	3,00	4,90
	0.50 Disimpegno	14,35	23,10	-	-	-	3,30	4,90
	0.51 Ufficio	14,85	16,25	4,17	0,280	0,280	4,00	4,90
	0.52 Ufficio	13,60	16,40	4,17	0,267	0,267	4,00	4,90
	0.53 Archivio	26,55	22,05	-	-	-	3,00	4,90
	0.54 Disimpegno	25,80	24,05	-	-	-	3,30	4,90
	0.55 VCU	16,60	11,00	4,17	0,251	0,251	4,00	4,90
	0.56 Disimpegno	6,65	11,00	-	-	-	3,00	4,90
	0.57 Ufficio	16,00	16,80	4,17	0,260	0,260	4,00	4,90
	0.58 Ufficio	18,95	17,40	1,35	0,071	0,071	2,95	2,95
	0.59 Disimpegno	14,60	14,80	-	-	-	2,95	2,95
	0.60 VCU	3,40	7,65	-	-	-	2,95	2,95
	0.61 Ufficio	16,95	16,95	2,16	0,127	0,127	2,95	2,95

PIANO SEMINTERRATO - Scala 1:100

PIANO TERRA - Scala 1:100