



DEMOLIZIONI - PIANTA QUARTO IMPALCATO
SCALA 1:100




DEMOLIZIONI - PIANTA QUINTO IMPALCATO
SCALA 1:100

CORPO 1

- 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
- 5 SCALE INTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA DA DEMOLIRE
- 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
- 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
- 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE
- 18 TRAVI IN CLS DA DEMOLIRE

CORPO 2


- 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
- 14 SOLAIO IN LATEROCEMENTO DA DEMOLIRE
- 18 TRAVI IN CLS DA DEMOLIRE



NOTE GENERALI

- DA RILIEVI EFFETTUATI NON SI E' RISCONTRATO LA PRESENZA DI AMIANTO; NEL CASO CONTRARIO L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLA SUA RIMOZIONE E AL TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE SEGUENDO TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI REGOLATI DALLE VIGENTI NORMATIVE.
- QUESTE PLANIMETRIE NON GARANTISCONO L'ESISTENZA E LA POSIZIONE DELLE LINEE DI SERVIZIO SOTTERRANEE. SARA' RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERIFICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'UBICAZIONE E/O L'ESISTENZA DI TUTTE LE LINEE DI SERVIZIO CHE INSISTONO NELL'AREA DEL PROGETTO E COORDINARE I LAVORI DI SCAVO IN MODO DA MINIMIZZARE I POSSIBILI RISCHI COLLEGATI ALLE INTERFERENZE CON LE UTENZE INTERRATE ESISTENTI, DANNI E INTERRUZIONI INDESIDERATE DEI SERVIZI. PRIMA DI INIZIARE GLI SCAVI EFFETTUARE SONDAGGIO CON GEORADAR.
- EVENTUALI MANUFATTI (CONTAINER PREFABBRICATI, FABBRICATI ESTERNI IN ACCIAIO E COPERTURA A TELO, ECC) E TUTTI I MATERIALI DI RISULTA (GRUPPI ELETTROGENI IN DISUSO, STRUTTURE METALLICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ECC) INSISTENTI NELL'AREA DI CANTIERE E PRESENTI AL MOMENTO DEL RILIEVO, DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A CURA DEL COMMITTENTE.
- LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE NOTE DI DEMOLIZIONI NON RAPPRESENTA LA CRONOLOGIA NELL'ESECUZIONE DELLE STESSE CHE ANDRA' APPROFONDIRA' CON L'APPALTATORE.

NOTA BENE: PRIMA DI INIZIARE LE DEMOLIZIONI DOVRANNO ESSERE RIMOSSE E RECUPERATE LE TARGHE COMMEMORATIVE MARMOREE PRESENTI ALL'INGRESSO DEL CORPO 1, PER POTERLE POI RIPOSIZIONARE NEL NUOVO PROGETTO




DEMOLIZIONI - PIANTA QUARTO IMPALCATO
SCALA 1:100



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"



FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: DEMOLIZIONI

DESCRIZIONE:
Pianta delle Demolizioni -
Quarto Impalcato

TAVOLA: 2015-E-EG-DM-12

CODICE COMMESSA: 2015 C.E. 031217 CIG: 79923675E4 SCALA: 1:100 DATA: OTTOBRE 2021
C.U.P. D58C19000020001

SOCIETA' MANDATARIA:
ASO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4 - 00141 Roma
Tel. 06 97848041 - Fax 06 97848175



SOCIETA' MANDANTI:
OKG
The OK Design Group



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bettolini
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione			

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.