



NOTA
1- PER LA LISTA DEI SIMBOLI E NOTE GENERALI VEDERE TAVOLA I-A/1

VENTILATORE DI ESTRAZIONE									
SEGLA	UBICAZIONE	TIPO	PORTATA ARIA	PRESSIONE STATICA	VELOCITA' DI ROTAZIONE	POTENZA MOTORE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	NOTE	
			m ³ /h	Pa	giri/min.	W	Volt/Hz		
VE-1	LOCALE ANTINCENDIO 03	ELICOIDALE	285	25	2500	95	230/150	1	
VE-2	LOCALE GRUPPO ELETTRORISERVOIRI	ELICOIDALE	2800	25	1400	170	230/150	1	

NOTA: 1- MONTATO A PARETE. COMPLETO DI GRIGLIA DI ESPULSIONE A PARETE CON BARRANDA DI SOVRAPPRESSIONE. CONTROLLATO DA TERMOSTATO

AEROTERMO ELETTRICO									
SEGLA	UBICAZIONE	PORTATA ARIA (M ³ /H)	POTENZIALITA' TERMICA	POTENZIALITA' PARZIALE	VELOCITA' DI ROTAZIONE	POTENZA MOTORE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	NOTE	
		m ³ /h	kW	N	giri/min.	W	Volt/Hz		
AE-1	LOCALE ANTINCENDIO 03	350	1.5/3.0	2	1300	33	230/150		
AE-2	LOCALE GRUPPO ELETTRORISERVOIRI	350	1.5/3.0	2	1300	33	230/150		

POMPE ANTINCENDIO									
SEGLA	UBICAZIONE	TIPO	PORTATA (M ³ /H)	PREVALENZA (M)	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	POTENZA MOTORE	NOTE		
			m ³ /h	m	Volt/Hz	W			
P-1	LOCALE ANTINCENDIO 03	CENTRIFUGA	80	7	400-3-50	30			
P-2	LOCALE ANTINCENDIO 03	CENTRIFUGA	80	7	400-3-50	30			
P-3	LOCALE ANTINCENDIO 03	CENTRIFUGA	4	7	230-1-60	1.1			

PIANO TERRA - TABELLA LOCALI E FINITURE									
N°	LOCALE/DEST. D'USO	AREA	PERIMETRO	ALTEZZA	PAVIMENTO	ZOCOCCOLO	PARETE	SOFFITTO	
BLOCCO A									
001	CAPO UFFICIO GESTIONE COMMESSE	20.1 m ²	18.60	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
002	CAPO SERVIZIO	19.0 m ²	18.24	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
003	UFFICIO CONTRATTI	30.7 m ²	22.24	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
004	NUCLEO DEMARCOMMINISTRATIVA	31.7 m ²	22.60	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
005	UFFICIO GESTIONI COMMESSE	16.1 m ²	17.26	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
006	CAPO COMPONENTI CONTRATTI	15.2 m ²	16.94	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
007	UFFICIO CASSA	18.1 m ²	17.97	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
008	UFFICIO GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE	17.8 m ²	17.84	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
009	UFFICIO SUPPORTO UNITA' SUB. FUORI SEDE	18.2 m ²	17.88	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
010	UFFICIO RENDICONTI	11.2 m ²	13.67	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
011	UFFICIO MISSIONI	20.9 m ²	20.63	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
012	CAPO COMP. GESTIONE FIN.	9.7 m ²	12.88	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
013	CORRIDOIO 1	53.4 m ²	67.07	2.40	PG1	ZG	TL	C1	
014	WC	5.0 m ²	12.82	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
015	WC	7.6 m ²	22.06	3.00	PG2	-	RGH+TL	C3	
016	CENTRALE IDRICA	8.6 m ²	11.71	3.48	PG1	ZG	TL	I+TL	
017	CENTRALE TERMICA	32.2 m ²	23.97	3.48	PG1	ZG	I+TL	IR	
018	DISIMPEGNO	23.3 m ²	27.76	2.40	PG1	ZG	TL	C1	
019	ARCHIVIO	8.2 m ²	11.71	2.40	PG1	ZG	TL	C4	
020	WC	3.4 m ²	7.46	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
021	CORPO DI GUARDIA/UFFICIO PASS	19.7 m ²	18.90	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
022	INGRESSO PRINCIPALE	82.7 m ²	52.50	3.00	PP	RP	I+TL	C2	
023	INGRESSO PRINCIPALE	39.4 m ²	25.51	3.00	PP	RP	I+TL	C2	
024	CAMERA DORPIA	18.4 m ²	20.07	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
025	CAMERA SINGOLA	13.6 m ²	18.86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
026	CAMERA SINGOLA	13.6 m ²	18.86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
027	CAMERA DORPIA	23.8 m ²	28.73	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
028	WC	5.2 m ²	14.17	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
029	WC	4.2 m ²	12.04	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
030	WC	4.2 m ²	11.94	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
031	WC	5.2 m ²	14.17	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
032	INGRESSO ALLOGGI PERSONALE DI GUARDIA	12.5 m ²	22.79	2.40	PG1	ZG	I+TL	C1	
033	CORPO SCALA C	31.0 m ²	25.24	3.00	PP	RP	I+TL	C2	
034	LOCALE ELETTRICO	4.0 m ²	8.04	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
035	LOCALE COMUNICAZIONI	8.8 m ²	12.74	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
036	CORRIDOIO	70.4 m ²	55.60	2.40	PG1	ZG	TL	C1	
037	PRIMO SOCCORSO	26.6 m ²	23.03	3.00	PG1	ZG	TL	C7	
038	FARMACIA	15.6 m ²	16.17	3.00	PG1	ZG	TL	C7	
039	UFFICIO	25.0 m ²	22.01	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
040	ARCHIVIO	12.8 m ²	14.44	3.00	PG1	ZG	TL	C4	
041	UFFICIO CAPO MEDICO	15.3 m ²	16.91	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
042	UFFICIO ADDETTO MEDICO	10.9 m ²	14.11	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
043	ASSISTENTE SPIRITUALE	10.1 m ²	12.88	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
044	AMBULATORIO/SCALA PRELIEVI	22.2 m ²	22.26	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
045	POSTAZIONE DI CONTROLLO DDC	8.0 m ²	11.46	3.00	PG1	ZG	TL	C1	
046	WC DISABILI	3.2 m ²	7.24	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
047	WC	10.4 m ²	23.61	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
048	WC	8.3 m ²	21.70	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
049	DEPOSITO	3.1 m ²	8.55	2.40	PG1	ZG	I+TL	C4	
079	CORPO SCALA A	17.8 m ²	17.88	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
080	CORPO SCALA B	23.4 m ²	22.75	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
081	CORPO SCALA D	24.0 m ²	22.89	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	

BLOCCO B									
050	CASERMAGGIO	19.0 m ²	17.64	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
051	UFFICIO	20.6 m ²	18.20	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL	
052	CUCINA	16.8 m ²	16.88	3.00	PG1	ZG	I+TL	C7	
053	WC	3.0 m ²	6.99	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
054	UFFICIO	15.0 m ²	17.68	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
055	UFFICIO	12.0 m ²	13.86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
056	RIPOSTIGLIO	4.2 m ²	8.19	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
057	CAFFETTERIA	78.9 m ²	42.53	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
058	CORRIDOIO	32.5 m ²	48.43	2.40	PG1	ZG	I+TL	C1	
059	UFFICIO	9.6 m ²	12.82	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
060	UFFICIO	14.6 m ²	15.29	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
061	UFFICIO	23.1 m ²	20.92	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
062	DISIMPEGNO	2.3 m ²	6.17	2.40	PG1	ZG	I+TL	C1	
063	WC	3.8 m ²	11.34	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
064	WC	6.9 m ²	18.26	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
065	WC	1.7 m ²	5.21	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
066	CORPO DI GUARDIA	7.7 m ²	11.58	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
067	BARBERIA	13.7 m ²	17.42	2.40	PG1	ZG	I+TL	C3	
068	WC	3.2 m ²	10.37	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
069	INGRESSO ALLOGGI PERSONALE	36.1 m ²	34.49	3.00	PP	RP	I+TL	C2	
070	BIBLIOTECA	28.4 m ²	28.36	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
071	CAPPELLA	99.7 m ²	45.99	3.00	PP	RP	I+TL	C2	
072	SACRESTIA	12.0 m ²	16.00	3.00	PG1	ZG	I+TL	C2	
073	WC	2.1 m ²	5.85	2.40	PG2	-	RGH+TL	C3	
074	RACK	4.6 m ²	8.75	3.48	PG1	ZG	I+TL	C1	
075	SPIROGLIATTO	2.8 m ²	6.67	2.40	PG1	ZG	I+TL	C3	
076	INGRESSO	4.2 m ²	8.17	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1	
077	CENTRALE TERMICA	34.0 m ²	26.10	3.48	PG1	ZG	I+TL	IR+C1	
078	CORPO SCALA E	16.8 m ²	16.58	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL	

LOCALE POMPE									
82	LOCALE POMPE	17.0 m ²	16.53	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL	

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATTI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE: **Pianta Piano Terra e Centrale Antincendio**

TAVOLA: **2015-E-EG-IA-02**

CODICE COMMESSA: **2015**
C.U.P.: **031217**
C.O.P.: **79920795EA**
D.S.G.C.: **DS6C1900020001**

SCALA: **1:500**
DATA: **OTTBRE 2021**

SOCIETA' MANDATARIA: **ASO INCL**
Via G. Cesare, 10 - 70121 Bari
Tel. 080 5784611 - Fax 080 5784612

SOCIETA' MANDANTE: **ASO INCL**
Via G. Cesare, 10 - 70121 Bari
Tel. 080 5784611 - Fax 080 5784612

Coordinamento generale:
Arch. Massimo Carriglio
Progetto Anticendio:
Arch. Massimo Carriglio
Progetto Anticendio:
Ing. Carlo Rossi

Coordinamento generale:
Arch. Massimo Carriglio
Progetto Anticendio:
Ing. Carlo Rossi

RESPONSABILE DEL PROCESSIONE:
C.V. Massimo Carriglio

Revisione:

--	--	--	--	--	--

Data:

--	--	--	--	--	--

Ritorno revisione:

--	--	--	--	--	--

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con diritto di sviluppare a terzi senza nostra autorizzazione.