




Abaco dei locali				
N° LOCALE	Nome	AREA	PERIMETRO	ALTEZZA
1	LOCALE GRUPPO ELETTROGENO	46.79 m²	27.85	5.40
2	CABINA DI TRASFORMAZIONE	33.64 m²	25.98	2.80
3	LOCALE ANTINCENDIO	20.21 m²	18.23	2.80
4	VASCA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO	12.00 m²	14.00	2.44
5	VASCA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO	12.00 m²	14.00	2.44
6	VASCA RISERVA IDRICA	12.00 m²	14.00	3.64
7	VASCA RISERVA IDRICA	12.00 m²	14.00	3.64




1 Piano Interrato
SF-101 Scala 1 : 50




2 Piano Terra
SF-101 Scala 1 : 50



3 Piano Primo
SF-101 Scala 1 : 50



4 Piano Coperture
SF-101 Scala 1 : 50



LEGENDA INTERVENTI - DEMOLIZIONI

NUMERO:	DESCRIZIONE:
1	Botola in lamiera striata esistente da ripristinare
2	Rimozione guaina impermeabilizzante
3	Rimozione pluviali esistenti
4	Rimozione strato intonaco su parete in mattoni forati sp.20cm (50% della superficie totale)
5	Rimozione piattabanda prefabbricata in cls
6	Realizzazione di apertura di dim. 1.20 x 1.60m per inserimento griglie di ventilazione
7	Ripristino giunto tecnico
8	Ripristino strato di intonaco esterno 40% superficie
9	Chiusura parziale asola a pavimento
10	Realizzazione nuova trincea a pavimento

0.00 Rif. quota: la quota 0.00 m corrisponde alla quota + 1.75 m s.l.m.

Struttura in cls esistente

Murature esistenti


NOTA: -NELLO STATO DI FATTO RIULTANO ASSENTI TUTTI I SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI
-COSI' COME NON SONO PRESENTI LE FINITURE DELLA PAVIMENTAZIONE.
-PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO VEDERE TAV. 2015-E-EG-AR-101/104



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"



FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STATO DI FATTO

DESCRIZIONE:
Locale tecnico esistente - Piante

TAVOLA: 2015-E-EG-SF-101

CODICE COMMESSA: 2015	C.E. 031217 C.U.P. D58C19000020001	CIG: 79923675E4	SCALA: 1:50	DATA: OTTOBRE 2021
--------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------------	-----------------------

SOCIETA' MANDATARIA:

SO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4 - 00141 Roma
Tel. 06 97848041 - Fax 06 97848175



SOCIETA' MANDANTI:

OKG
The OK Design Group



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Coordinamento generale

Arch. Massimo Cantagallo

Progetto Architettonico

Arch. Massimo Cantagallo

Progetto Strutturale

Ing. Sergio Bettolini

Progetto Impianti Meccanici

Ing. Tito Vespasiani

Progetto Impianti Elettrici

Ing. Tito Vespasiani

Progetto Antincendio

Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione			
01	28/11/2021	Rapporto Iniziale di Verifica del 12/11/2021			

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.