

## MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI – NETTUNO  
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO  
SEZIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO

### 1. OGGETTO

Oggetto delle presenti Condizioni Particolari Tecniche sono i lavori di sistemazione totale delle gronde e delle porte del fabbricato n.51 Capannone FH70 dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.

### 2. GENERALITA'

I lavori dovranno essere eseguiti in modo preciso e razionale, con l'impiego di idonei mezzi ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. Durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. Tutti i materiali di risulta, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti a cura e spese della ditta assuntrice dei lavori presso discariche autorizzate. Sono inoltre a carico della Ditta assuntrice dei lavori gli oneri per le opere provvisoriale, per le misure di igiene e di sicurezza. Eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione Difesa, durante i lavori, per imperizia, negligenza o dolo dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta assuntrice dei lavori. Alla fine dei lavori la Ditta assuntrice dovrà riconsegnare all'UTTAT l'area di cantiere sgombera da ogni residuo di lavorazione e materiale di ogni genere.

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE

#### ➤ DOVRANNO ESSERE PREVISTE ALMENO LE SEGUENTI OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA:

##### ✓ elenco del tipo di apprestamento/misura/procedura indispensabile per evitare rischi:

- Riunione di Coordinamento;
- Apprestamenti di cantiere con ausilio di due o tre piattaforme elevatrici semoventi.

#### ➤ ELENCO LAVORAZIONI:

Al fine di ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dovranno essere previsti almeno i seguenti lavori di seguito elencati:

##### ❖ Sistemazione delle gronde lato mare e lato deposito rifiuti:

- Smontaggio delle grondaie esistenti usurate sul lato mare e lato deposito rifiuti del capannone;
- Fornitura e installazione delle nuove gronde in lamiera inox con sviluppo 500 mm, per un totale di circa 120 metri lineari;
- Fornitura e posa in opera di dieci nuovi pluviali in PVC diametro 100 mm e altezza di circa 8,5 metri lato mare e lato rifiuti, completi di staffe di sostegno per tubazioni e curve, controlli e sistemazione di eventuali infiltrazioni nel tetto;

- Smontaggio dei camini in disuso e deteriorati lato mare, chiusura dei fori con lamiera presso piegata inox.

❖ **Rifacimento del portone scorrevole d'ingresso lato piazzale UTTAT:**

- Smontaggio del vecchio portone esistente;
- Rifacimento del portone scorrevole d'ingresso con dimensioni di 5000x4000 mm in lamiera zincata scudata, completo di porticina per il passaggio pedonale dove già esistente;
- Fornitura e messa in opera di nuove guide.

❖ **Sistemazione porta scorrevole d'ingresso Soc. Leonardo:**

- Smontaggio delle attuali velette e scossaline usurate sulla guida porta scorrevole;
- Ripristino trave in HEA a sostegno della guida scorrevole mediante sgrossatura e riverniciatura;
- Fornitura profilati di rinforzo della trave usurata in acciaio zincato;
- Fornitura e rimontaggio velette e scossaline sulla guida porta scorrevole.

#### **4. OBBLIGHI PARTICOLARI**

La ditta concorrente potrà effettuare un sopralluogo presso l'U.T.T.A.T. per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche tecniche del lavoro, nonché la presa visione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure di sicurezza. Il sopralluogo, se effettuato, dovrà avvenire in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta (data ed orario previsto nella lettera di invito).

L'Ufficio Coordinamento Tecnico coordinerà il sopralluogo.

#### **5. DOCUMENTAZIONE**

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti, se prodotti; sia in fase di trasporto, inteso come uscita del mezzo di carico dall'UTTAT di Nettuno, sia all'avvenuta consegna presso una discarica autorizzata (4° copia).

#### **6. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l'UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell'articolo 26 e dell'Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all'UTTAT la "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008" opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire.

Per l'assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori e ai fini dell'autorizzazione all'accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando, all'indirizzo istituzionale ([uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)), gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.2008, n 81, con i contenuti riportati

nell'allegato XV al citato decreto. Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l'UTTAT, in applicazione del primo comma dell'articolo 26 lettera "b" del D.Lgs 81/08, fornisce, con il "Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distaccamento di Santa Severa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori.

Successivamente alla stipula del contratto e prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere le schede Mod. "S01", per l'autorizzazione all'accesso del proprio personale (da inviare preferibilmente via mail a [uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)), e fornire l'elenco dei mezzi completo di targhe.

Eventuali lavori straordinari e relative operazioni richieste da questo UTTAT Nettuno devono essere eseguite durante l'orario di lavoro (Lun./Ven. 07.50/15.32). Qualora la Ditta avesse l'esigenza di proseguire i lavori oltre l'orario di lavoro, la stessa dovrà formalizzare apposita richiesta, (da inviare via mail a [uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)) garantendo che sia assicurata la presenza di Suo personale incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc).

Il personale sarà sottoposto all'esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari.

L'inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l'UTTAT, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Direttore, avrà concesso l'autorizzazione.

L'inizio del Servizio sarà consentito solo dopo che l'UTTAT avrà concesso l'autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell'esecuzione delle attività, un "Ispettore di Sito" con i compiti di cui all'O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

## **7. VERIFICA DI CONFORMITA'**

La verifica verrà effettuata da apposita commissione tecnica nominata dal Direttore dell'U.T.T.A.T. di Nettuno. L'esito favorevole del lavoro è subordinato al risultato positivo dei controlli eseguiti a discrezione della commissione, nonché alla regolarità della documentazione consegnata.

Nel caso di rifiuto del lavoro, la ditta dovrà ripresentare a verifica il lavoro con i difetti eliminati accompagnata da una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi. Il lavoro sarà sottoposto nuovamente a verifica di conformità.