

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI – NETTUNO
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO

1. OGGETTO

Oggetto delle presenti condizioni particolari tecniche sono i lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 porte blindate "Classe 5", da installare presso le stanze nn. 22 e 23 del Fabbricato n. 4 "Palazzina Direzione", provviste di combinatore numerico e spioncino d'ispezione, necessarie all'adeguamento del P.C.N. per le nuove disposizioni in materia di sicurezza Area Riservata.

2. GENERALITA'

I lavori dovranno essere eseguiti in modo preciso e razionale, con l'impiego di idonei mezzi ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. Tutti i materiali di risulta, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti a cura e spese della ditta assuntrice dei lavori presso discariche autorizzate. Sono inoltre a carico della Ditta assuntrice dei lavori gli oneri per le opere provvisorie, per le misure di igiene e di sicurezza. Eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione Difesa, durante i lavori, per imperizia, negligenza o dolo, dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta assuntrice dei lavori. Alla fine dei lavori la Ditta assuntrice dovrà riconsegnare all'UTTAT l'area di cantiere sgombera da ogni residuo di lavorazione e materiale di ogni genere.

Gli interventi dovranno avvenire, inoltre, in accordo alle normative attuali e secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e le Leggi vigenti in materia.

Le attività devono essere effettuate in modo preciso e razionale, secondo la normativa vigente, con l'impiego di manodopera specializzata, unitamente al personale dell'U.T.T.A.T. designato come referente A.D. per l'esecuzione dei lavori. Durante le attività devono essere osservate, inoltre, tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 s.m.i..

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Al fine di ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dovranno essere previsti almeno i seguenti lavori di seguito elencati:

- rimozione e smaltimento delle attuali n. 2 porte, compreso il telaio;
- fornitura ed installazione di n. 2 porte blindate su misura classe RC5 Classe 5L o superiore UNI EN 1627:2011/2021 aventi le seguenti caratteristiche:
 - altezza: 2250 mm;
 - larghezza: 1200 mm;

- versione spingere SX/DX;
 - telaio autoportante costituito da doppio tubolare da 20/10 di spessore, in acciaio, e lamiera piegata da 30/10 per realizzazione labbro di sormonto su falso telaio, unito tramite saldatura;
 - struttura porta intelaiatura portante in tubolare di acciaio posto a scacchiera;
 - lamiera esterna in acciaio da 20/10 con struttura a vaschetta;
 - piastra serratura 50/10 in acciaio sottoposta a trattamento di carbocementazione;
 - serratura di sicurezza ad ingranaggi a doppio cilindro completa di protezione antitrapano secondo norma 12209:2005, con sistema di interblocco e trappola reversibile Lock Out Guardian;
 - n. 10 perni di chiusura disposti lungo i due assi verticali della porta;
 - coibentazione e insonorizzazione con pannelli Lana di Minerale da 100 kg/mq composti da fibre orientate e giunti sfalsati ad alta densità, di 30 mm di spessore;
 - doppie guarnizioni ad alte prestazioni e barra anti-spiffero per rispettare gli standard di certificazione CE;
 - cerniere a tre ali, cuscinetti reggispinta e rondella di regolazione;
 - verniciatura monocolor, telaio e profili a polvere tinta Bianco Ral 9010;
 - rivestimento interno: pannello liscio colore noce medio, coprifili;
 - rivestimento esterno: pannello liscio colore noce medio, coprifili;
 - accessori interni: maniglia e mostrine cromo satinato/ottone lucido;
 - accessori esterni: pomolo fisso e mostrine Cromo Satinato/ottone lucido;
 - spioncino 200°;
 - n. 2 cilindri di sicurezza anti-bump, anti-pick, anti-trapano, anti-estrazione del rotore, anti-spezzamento, attack resistance: D, con almeno n. 5 chiavi + n. 1 chiave di cantiere;
 - riferma supplementare costituita da combinatore numerico autoalimentato, almeno 20 utenti, con combinazione di almeno 8 cifre;
 - sblocco meccanico per disinserimento riferma dalla parte del locale interno.
- partizione di tubolare supplementare per ridimensionamento misure (a ricoprire la parte in cartongesso soprastante in modo da garantire un ottimo livello di sicurezza) e fissaggio falso telaio a muro esistente, verniciatura a polvere in tinta Ral;
 - n. 10 zanche per fissaggio murario;
 - n. 10 barre filettate per resina chimica;
 - rilascio certificazioni materiali e classificazione porta;
 - servizio di trasporto fornitura e materiali in sede.

4. OBBLIGHI PARTICOLARI

Pena la non validità dell'offerta, la ditta concorrente dovrà effettuare un sopralluogo presso l'U.T.T.A.T. per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche tecniche del lavoro, nonché la presa visione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure

di sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta (data ed orario previsto nella lettera di invito). L'Ufficio Coordinamento Tecnico coordinerà il sopralluogo.

5. DOCUMENTAZIONE

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti, se prodotti, sia in fase di trasporto, inteso come uscita del mezzo di carico dall'UTTAT di Nettuno, sia all'avvenuta consegna presso una discarica autorizzata (4° copia).

6. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Dovranno essere previste almeno le seguenti opere provvisorie di sicurezza:

- riunione di Coordinamento.

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l'UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell'articolo 26 e dell'Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all'UTTAT la "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008" opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire. Per l'assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori e ai fini dell'autorizzazione all'accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando, all'indirizzo istituzionale (uttat.nettuno@postacert.difesa.it), gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.2008, n 81, con i contenuti riportati nell'allegato XV al citato decreto. Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l'UTTAT, in applicazione del primo comma dell'articolo 26 lettera "b" del D.Lgs 81/08, fornisce, con il "Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distaccamento di Santa Severa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori. Successivamente alla stipula del contratto e prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere le schede Mod. "S01", per l'autorizzazione all'accesso del proprio personale (da inviare preferibilmente via mail a uttat.nettuno@postacert.difesa.it), e fornire l'elenco dei mezzi completo di targhe.

Eventuali lavori straordinari e relative operazioni richieste da questo UTTAT Nettuno devono essere eseguite durante l'orario di lavoro (Lun./Ven. 07.50/15.32). Qualora la Ditta avesse

CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 PORTE BLINDATE DA INSTALLARE PRESSO LE STANZE NN. 22 E 23 DEL FABBRICATO N. 4 "PALAZZINA DIREZIONE", NECESSARIE ALL'ADEGUAMENTO DEL P.C.N. IN MATERIA DI SICUREZZA AREA RISERVATA.

data: 24/05/2023
rev.: 02

l'esigenza di proseguire i lavori oltre l'orario di lavoro, la stessa dovrà formalizzare apposita richiesta, (da inviare via mail a uttat.nettuno@postacert.difesa.it) garantendo che sia assicurata la presenza di Suo personale incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc).

Il personale sarà sottoposto all'esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari.

L'inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l'UTTAT, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Direttore, avrà concesso l'autorizzazione.

L'inizio del Servizio sarà consentito solo dopo che l'UTTAT avrà concesso l'autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell'esecuzione delle attività, un "Ispettore di Sito" con i compiti di cui all'O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

7. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica verrà effettuata dal Servizio Supporto Generale dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.

L'esito favorevole del lavoro è subordinato al risultato positivo dei controlli eseguiti a discrezione del Servizio, nonché alla regolarità della documentazione consegnata.

Nel caso di rifiuto del lavoro, la ditta dovrà ripresentare a verifica il lavoro con i difetti eliminati accompagnata da una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi. Il lavoro sarà sottoposto nuovamente a verifica di regolare esecuzione.