

## **MINISTERO DELLA DIFESA**

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI – NETTUNO  
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO

### **1. OGGETTO**

Oggetto delle presenti condizioni particolari tecniche sono i lavori di ripristino del portone di accesso in legno della riservetta n.74, sita presso la Polveriera a Terra (il tutto compreso di rimozione, fornitura, posa in opera e carico/trasporto/smaltimento rifiuti prodotti).

### **2. GENERALITA'**

I lavori dovranno essere eseguiti in modo preciso e razionale, con l'impiego di idonei mezzi ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. Tutti i materiali di risulta, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti a cura e spese della ditta assuntrice dei lavori presso discariche autorizzate. Sono inoltre a carico della Ditta assuntrice dei lavori gli oneri per le opere provvisoriale, per le misure di igiene e di sicurezza. Eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione Difesa, durante i lavori, per imperizia, negligenza o dolo dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta assuntrice dei lavori. Alla fine dei lavori la Ditta assuntrice dovrà riconsegnare all'UTTAT l'area di cantiere sgombera da ogni residuo di lavorazione e materiale di ogni genere.

Gli interventi dovranno avvenire, inoltre, in accordo alle normative attuali e secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e le Leggi vigenti in materia.

Le attività devono essere effettuate secondo la normativa attuale, con l'impiego di manodopera specializzata, unitamente al personale dell'U.T.T.A.T. designato come referente A.D. per l'esecuzione dei lavori. Durante le attività devono essere osservate tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

### **3. CARATTERISTICHE TECNICHE**

➤ **DOVRANNO ESSERE PREVISTE ALMENO LE SEGUENTI OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA:**

✓ **elenco del tipo di apprestamento/misura/procedura indispensabile per evitare rischi:**

- Ponteggio metallico INTERNO ED ESTERNO a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiEDE, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali. Il tutto per circa 2 campate (3,6xH3)x2 lati, per mq. 21,6;
- Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo orso-gril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio e smontaggio. Il tutto per circa m.7;
- Riunione di Coordinamento

➤ **ELENCO LAVORAZIONI:**

Al fine di ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dovranno essere previsti almeno i seguenti lavori di seguito elencati:

✓ **RISERVETTA N.74:**

- Smaltimento del portone vecchio, carico e trasporto a discarica, compresi oneri di discarica, per circa mq.5;
- Taglio di muratura (per realizzazione del successivo punto), tiro calo materiali, carico e trasporto a discarica, compresi oneri discarica mq./vpp 11;
- Muratura piena a costituire le spallette del portale portante per l'alloggio del nuovo portone, con il relativo architrave di collegamento in c.a.;
- Nuovo portone in legno di pino, come l'esistente verniciato, intavolato precedentemente trattato con impregnante protettivo, completo di robusta ferramenta come esistente (chiavistello, paletti e catenaccio), per circa mq.5;
- Smontaggio opere provvisorie, trasporti e sgombero cantiere, a corpo;
- Smaltimenti con trasporto ed oneri discarica, a corpo.

**4. OBBLIGHI PARTICOLARI**

Pena la non validità dell'offerta la ditta concorrente dovrà effettuare un sopralluogo presso l'U.T.T.A.T. per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche tecniche del lavoro, nonché la presa visione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure di sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta (data ed orario previsto nella lettera di invito).

L'Ufficio Coordinamento Tecnico, coordinerà l'esecuzione del sopralluogo.

## **5.DOCUMENTAZIONE**

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti, se prodotti, sia in fase di trasporto, inteso come uscita del mezzo di carico dall'UTTAT di Nettuno, sia all'avvenuta consegna presso una discarica autorizzata (4° copia).

## **6. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l'UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell'articolo 26 e dell'Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all'UTTAT la "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008" opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire. Per l'assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori e ai fini dell'autorizzazione all'accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando, all'indirizzo istituzionale ([uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)), gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.2008, n 81, con i contenuti riportati nell'allegato XV al citato decreto. Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l'UTTAT, in applicazione del primo comma dell'articolo 26 lettera "b" del D.Lgs 81/08, fornisce, con il "Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distaccamento di Santa Severa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori. Successivamente alla stipula del contratto e prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere le schede Mod. "S01", per l'autorizzazione all'accesso del proprio personale (da inviare preferibilmente via mail a [uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)), e fornire l'elenco dei mezzi completo di targhe.

Eventuali lavori straordinari e relative operazioni richieste da questo UTTAT Nettuno devono essere eseguite durante l'orario di lavoro (Lun./Ven. 07.50/15.32). Qualora la Ditta avesse l'esigenza di proseguire i lavori oltre l'orario di lavoro, la stessa dovrà formalizzare apposita richiesta, (da inviare via mail a [uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)) garantendo che sia assicurata la presenza di Suo personale incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc).

CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PORTONE DI ACCESSO IN LEGNO DELLA RISERVA N.74, SITO PRESSO LA POLVERIERA A TERRA

data: 30/04/2024  
rev.: 00

Il personale sarà sottoposto all'esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari.

L'inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l'UTTAT, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Direttore, avrà concesso l'autorizzazione.

L'inizio del Servizio sarà consentito solo dopo che l'UTTAT avrà concesso l'autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell'esecuzione delle attività, un "Ispettore di Sito" con i compiti di cui all'O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

## **7. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE**

La verifica verrà effettuata dal Servizio Tecnico Poligono dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.

L'esito favorevole del lavoro è subordinato al risultato positivo dei controlli eseguiti a discrezione del Servizio.

Nel caso di rifiuto del lavoro, la ditta dovrà ripresentare a verifica il lavoro con i difetti eliminati accompagnata da una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi. Il lavoro sarà sottoposto nuovamente a verifica di regolare esecuzione.