

## **MINISTERO DELLA DIFESA**

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI  
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI – NETTUNO  
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO

### **1. OGGETTO**

Oggetto delle presenti Condizioni Particolari Tecniche è la sistemazione della Camera d'irraggiamento solare mediante:

- sistemazione della porta a libro esistente;
- sistemazione del colmo del tetto;
- sistemazione di un discendente.

### **2. GENERALITA'**

I lavori dovranno essere eseguiti in modo preciso e razionale, con l'impiego di idonei mezzi ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. Durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. Tutti i materiali di risulta, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti a cura e spese della ditta assuntrice dei lavori presso discariche autorizzate. Sono inoltre a carico della Ditta assuntrice dei lavori gli oneri per le opere provvisionali, per le misure di igiene e di sicurezza.

Eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione Difesa, durante i lavori, per imperizia, negligenza o dolo dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta assuntrice dei lavori. Alla fine dei lavori la Ditta assuntrice dovrà riconsegnare all'UTTAT l'area di cantiere sgombrata da ogni residuo di lavorazione e materiale di ogni genere.

### **3. CARATTERISTICHE TECNICHE**

#### **➤ DOVRANNO ESSERE PREVISTE ALMENO LE SEGUENTI OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA:**

##### **✓ elenco del tipo di apprestamento/misura/procedura indispensabile per evitare rischi:**

- Riunione di coordinamento;
- Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza massima 18,00 m, portata 200 kg, per circa gg. 10 lavorativi;
- Recinzioni e delimitazioni: recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orso-gril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc. Montaggio e smontaggio il tutto per circa m.15;
- Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 500 x 330 mm, per n. 1 cartelli;

- Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con pitogrammi e scritte: 500 x 700 mm, per n. 1 cartelli;
- Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 700 x 500 mm, per n.1 cartelli.

#### ➤ **ELENCO LAVORAZIONI:**

Al fine di ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dovranno essere previsti almeno i seguenti lavori di seguito elencati:

##### ❖ **Sistemazione della porta a libro esistente:**

- Smontaggio e rimontaggio della porta esistente;
- Sostituzione della guida e scossalina superiore con lo stesso profilo in acciaio inox;
- Sostituzione dei cardini, carrelli e chiusure con sistema simile, ma con assi idonei per una migliore funzionalità e sicurezza.

##### ❖ **Sistemazione del colmo del tetto:**

- Smontaggio dei pezzi ammalorati del colmo esistente;
- Fornitura e messa in opera di circa 6 m di colmo centrale del tetto con caratteristiche identiche a quelli esistenti, compresi tutti i materiali necessari.

##### ❖ **Sistemazione di un discendente:**

- Smontaggio dei pezzi di discendente ammalorati;
- Fornitura e messa in opera di un nuovo discendente similare a quelli esistenti, compresi tutti i materiali necessari,

compreso ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

#### **4. OBBLIGHI PARTICOLARI**

La ditta concorrente potrà effettuare un sopralluogo presso l'U.T.T.A.T. per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche tecniche del lavoro, nonché la presa visione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure di sicurezza. Il sopralluogo, se effettuato, dovrà avvenire in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta (data ed orario previsto nella lettera di invito).

L'Ufficio Coordinamento Tecnico coordinerà il sopralluogo.

#### **5. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l'UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell'articolo 26 e dell'Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all'UTTAT la "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008" opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire.

Per l'assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori e ai fini dell'autorizzazione all'accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando, all'indirizzo istituzionale (uttat.nettuno@postacert.difesa.it), gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.20 ed il Pi.M.U.S., se necessario, ai

sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 81/08., con i contenuti riportati nell'allegato XV al citato decreto . Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l'UTTAT, in applicazione del primo comma dell'articolo 26 lettera "b" del D.Lgs 81/08, fornisce, con il "Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distaccamento di Santa Severa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori.

Successivamente alla stipula del contratto e prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere le schede Mod. "S01", per l'autorizzazione all'accesso del proprio personale (da inviare preferibilmente via mail a [uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)), e fornire l'elenco dei mezzi completo di targhe.

Eventuali lavori straordinari e relative operazioni richieste da questo UTTAT Nettuno devono essere eseguite durante l'orario di lavoro (Lun./Ven. 07.50/15.32). Qualora la Ditta avesse l'esigenza di proseguire i lavori oltre l'orario di lavoro, la stessa dovrà formalizzare apposita richiesta, (da inviare via mail a [uttat.nettuno@postacert.difesa.it](mailto:uttat.nettuno@postacert.difesa.it)) garantendo che sia assicurata la presenza di Suo personale incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc).

Il personale sarà sottoposto all'esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari.

L'inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l'UTTAT, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Direttore, avrà concesso l'autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell'esecuzione delle attività, un "Ispettore di Sito" con i compiti di cui all'O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

## **6. DOCUMENTAZIONE**

La Ditta appaltatrice dei lavori, dovrà rilasciare:

- copia del formulario di identificazione degli eventuali rifiuti prodotti, sia in fase di trasporto, inteso come uscita del mezzo di carico dall'UTTAT di Nettuno, sia all'avvenuta consegna presso una discarica autorizzata (4° copia).

## **7. VERIFICA DI CONFORMITA'**

La verifica verrà effettuata da apposita commissione tecnica nominata dal Direttore dell'U.T.T.A.T. di Nettuno. L'esito favorevole del lavoro è subordinato al risultato positivo dei controlli eseguiti a discrezione della commissione, nonché alla regolarità della documentazione consegnata.

Nel caso di rifiuto del lavoro, la ditta dovrà ripresentare a verifica il lavoro con i difetti eliminati accompagnata da una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi. Il lavoro sarà sottoposto nuovamente a verifica di conformità.