MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI – NETTUNO
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO
SEZIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO

1. OGGETTO

Oggetto delle presenti condizioni particolari tecniche sono i lavori di manutenzione della camera di irraggiamento solare – Fabbricato n. 7 dell’UTTAT di Nettuno.

2. GENERALITA’

Gli interventi dovranno avvenire in accordo alle normative attuali (CEI 0-16 e AEEG 247/04) e secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e le Leggi vigenti in materia.

Le attività, devono essere effettuate in modo preciso e razionale, secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), con l’impiego di manodopera specializzata (PES/PAV secondo le definizioni della norma CEI 11/27), unitamente al personale dell’U.T.T.A.T. designato come referente A.D. per l’esecuzione dei lavori. Durante le attività devono essere osservate tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA EFFETTUARE:

Al fine di ottenere il lavoro finito a perfetta regola d’arte, dovranno essere previsti almeno i seguenti lavori di seguito elencati:

- Test isolamento chiller al fine di verificare la causa dello sgancio della rete di alimentazione della cabina;
- Verifica sistema irraggiamento per eventuali moduli alimentatori lampade non funzionanti;
- Sostituzione 2 relè di sicurezza pnoz;
- Sostituzione di n. 20 lampade 2500 W non funzionanti;
- Riparazione sistema di riarmo quadro parco lampade;
- Prove di funzionamento e messa in servizio dell’impianto.

4. OBBLIGHI PARTICOLARI

La ditta concorrente potrà effettuare, se ritenuto opportuno, un sopralluogo presso l’U.T.T.A.T. per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche tecniche del lavoro, nonché per la presa visione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure di sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell’offerta (data ed orario previsto nella lettera di invito).

Il Servizio Supporto Tecnico Poligono, coordinerà l’esecuzione del sopralluogo.

5. DOCUMENTAZIONE

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Rilascio documentazione di buona esecuzione dei lavori, secondo la normativa vigente;
- Copia del formulario di identificazione dei rifiuti, qualora prodotti, sia in fase di trasporto, inteso come uscita del mezzo di carico dall’UTTAT di Nettuno, sia all’avvenuta consegna presso una discarica autorizzata (4° copia).

6. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Dovranno essere previste almeno le seguenti opere provvisorie di sicurezza:

- Riunione di Coordinamento.

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l’UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell’articolo 26 e dell’Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all’UTTAT la “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008” opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire.

Per l’assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell’inizio dei lavori e ai fini dell’autorizzazione all’accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando, all’indirizzo istituzionale (uttat.nettuno@postacert.difesa.it), gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell’articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.2008, n 81, con i contenuti riportati nell’allegato XV al citato decreto. Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l’UTTAT, in applicazione del primo comma dell’articolo 26 lettera “b” del D.Lgs 81/08, fornisce, con il “Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all’interno dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distaccamento di Santa Severa”, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori. Successivamente alla stipula del contratto e prima dell’inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere le schede Mod. “S01”, per l’autorizzazione all’accesso del proprio personale (da inviare preferibilmente via mail a uttat.nettuno@postacert.difesa.it), e fornire l’elenco dei mezzi completo di targhe.

Eventuali lavori straordinari e relative operazioni richieste da questo UTTAT Nettuno devono essere eseguite durante l’orario di lavoro (Lun./Ven. 07.50/15.32). Qualora la Ditta avesse l’esigenza di proseguire i lavori oltre l’orario di lavoro, la stessa dovrà formalizzare apposita richiesta, (da inviare via mail a uttat.nettuno@postacert.difesa.it) garantendo che sia assicurata la

presenza di Suo personale incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc).

Il personale sarà sottoposto all’esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l’Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari.

L’inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l’UTTAT, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio del Direttore, avrà concesso l’autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell’esecuzione delle attività, un “Ispettore di Sito” con i compiti di cui all’O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

7. VERIFICA DI CONFORMITA’

La verifica verrà effettuata da apposita commissione tecnica nominata dal Direttore dell’UTTAT di Nettuno per accertare la rispondenza dei lavori alle presenti C.P.T..

L’esito favorevole del lavoro è subordinato al risultato positivo della verifica eseguita, nonché alla regolarità della documentazione consegnata.

Nel caso di rifiuto del lavoro, la ditta dovrà ripresentare a verifica di conformità il lavoro, dopo averne eliminato i difetti, e dovrà redigere una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi. Il lavoro sarà sottoposto nuovamente a verifica di conformità.