

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI – NETTUNO
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO
SEZIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO

1. OGGETTO

I lavori riguardano lo sfalcio dell'erba, il decespugliamento e la pulizia da sterpaglia delle seguenti zone:

1.1 SEDE DI SANTA SEVERA

- a. Polveriera (depositi esplosivi COZR) :
 - terrapieni;
 - area interna;
 - area esterna alle reti della recinzione per almeno 2 m
 - area compressa tra la parte interna e esterna alle reti;
- b. Area adiacente a tutte le strade e viali del comprensorio per almeno 2 m;
- c. Linee di tiro (tutte) fino ad una distanza adeguata (e stabilita in accordo a quanto ritenuto utile dal Servizio Poligono di Santa Severa) dai terrapieni ad eccezione della porzione di area antistante ai terrapieni denominati 30 mt. e 200 mt.;
- d. Area interna al Corpo di Guardia e quella esterna per almeno 2 metri dalla recinzione, comprensiva della pulizia della recinzione da sterpaglie e rami.

2. GENERALITA'

I lavori devono essere eseguiti in modo accurato, razionale ed a perfetta regola d'arte con l'impiego di idonei mezzi ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Le opere dell'A.D. eventualmente danneggiate durante i lavori, per imperizia, negligenza e/o dolo dovranno essere riparate a cura e spese della ditta assuntrice dei lavori.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

I lavori nelle zone previste al precedente 1.1 consistono in:

- SEDE DEL POLIGONO DI SANTA SEVERA: pulizia ordinaria delle aree indicate al punto 1.1 mediante n. 3 interventi all'anno (decespugliamento, pulizia da sterpi ed altro) su richiesta del Servizio Poligono di Santa Severa;

I lavori devono essere condotti in maniera razionale e nel modo più sollecito possibile, impiegando attrezzi a mano, macchinari e mezzi idonei di corrente uso agricolo.

A sfalcio eseguito, l'altezza delle erbe non dovrà superare i 5 centimetri.

Tutto il materiale ricavato dallo sfalcio dell'erba, deve essere accatastato dall'assuntore in una zona del poligono indicata, di volta in volta, dall'Ente e trasportato fuori dal comprensorio entro 15 giorni dal taglio a cura della società. Trascorso tale termine, qualora il predetto materiale non sia stato rimosso, l'A.D. procederà direttamente con spese a carico dell'assuntore.

Sarà consentito, a rischio e pericolo dell'assuntore, l'uso di ogni mezzo meccanico ritenuto idoneo alla tipologia dei lavori, a condizione che i mezzi dotati di motore elettrico o endotermico di tipo non antideflagrante non vengano avvicinati a meno di 25 metri dai depositi di esplosivi (COZR).

	CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE PER IL LAVORO SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE INTERNE AL SERVIZIO POLIGONO DI SANTA SEVERA.	data: 22.01.2024 rev: 01
--	---	-----------------------------

Tuttavia, essi dovranno essere muniti di dispositivi idonei atti ad evitare l'innescio accidentale di incendi.

4. OBBLIGHI PARTICOLARI

La Ditta esecutrice prima dell'inizio dei lavori dovrà effettuare un sopralluogo presso il Poligono di Santa Severa, per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche del lavoro al fine di poter effettuare lo stesso in modo completo e perfetto, nonché la presa visione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure di sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta. Il Servizio Poligono di Santa Severa attesterà l'avvenuto sopralluogo al Servizio Amministrativo.

5. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Dovranno essere previste almeno le seguenti opere provvisoriale di sicurezza:

- riunione di Coordinamento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'effettuazione di prestazioni straordinarie alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l'UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell'articolo 26 e dell'Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all'UTTAT la "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008" opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire.

Per l'assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori e ai fini dell'autorizzazione all'accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando, all'indirizzo istituzionale (uttat.nettuno@postacert.difesa.it), gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.2008, n 81, con i contenuti riportati nell'allegato XV al citato decreto.

Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l'UTTAT, in applicazione del primo comma dell'articolo 26 lettera "b" del D.Lgs 81/08, fornisce, con il "Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distaccamento di Santa Severa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori.

Successivamente alla stipula del contratto e prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere le schede Mod. "S01", per l'autorizzazione all'accesso del proprio personale (da inviare preferibilmente via mail a uttat.nettuno@postacert.difesa.it), e fornire l'elenco dei mezzi completo di targhe.

Qualora la Ditta avesse l'esigenza di proseguire i lavori oltre l'orario di lavoro dell'UTTAT (Lun./Ven. 07.50/15.32), la stessa dovrà formalizzare apposita richiesta, (da inviare via mail a uttat.nettuno@postacert.difesa.it) garantendo che sia assicurata la presenza di Suo personale

	CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE PER IL LAVORO SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE INTERNE AL SERVIZIO POLIGONO DI SANTA SEVERA.	data: 22.01.2024 rev: 01
--	---	-----------------------------

incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc).

Il personale sarà sottoposto all'esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari.

L'inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l'UTTAT, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Direttore, avrà concesso l'autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell'esecuzione delle attività, un "Ispettore di Sito" con i compiti di cui all'O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

6. CLAUSOLE PARTICOLARI

Dovranno essere accettate e rispettate dalla Ditta assuntrice dei lavori le seguenti clausole:

- a. E' fatto obbligo di segnalare con tempestività alla Direzione dell'U.T.T.A.T. per il Servizio Poligono di S. Severa, qualsiasi rinvenimento di manufatti metallici o residuati bellici. E' pertanto vietata la manomissione o la rimozione di detti materiali;
- b. La Ditta dovrà evitare di arrecare danni di qualsiasi genere alle infrastrutture, in caso di danneggiamento, dovrà provvedere in proprio al sollecito ripristino;
- c. La Ditta dovrà sottostare alle norme interne di sicurezza del Servizio Poligono di Santa Severa; in ogni caso dovrà prendere giornalmente accordi diretti con personale dell'Ente designato (Servizio Poligono di Santa Severa) per avere il nulla osta di accesso nelle zone dello sfalcio e pulizia e con il quale concordare le priorità dei lavori stessi.

7. REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento della regolare esecuzione del lavoro verrà effettuata dal Servizio Poligono di Santa Severa.

Nel caso di non conformità del lavoro, la ditta dovrà eliminare i difetti e dovrà redigere una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi.