

Prot. OF-24-041

Roma, 24.06.2024

MINISTERO DELLA DIFESA

C.O.V.I. Comando Operativo di Vertice Interforze

Via di Centocelle, 301 Roma (RM)

Oggetto: Offerta economica per forniture e posa in opera n.3 porte vetrate EI 60 2A FM mm. 1700x2150

Si allega:

Computo Metrico

Analisi dei prezzi

IMPORTO TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA): € 21.924,27

Di cui oneri per la sicurezza: 693,89

TECNOAPPALTI S.r.l.
Sede Legale: Via Giovanni Villani, 63/65 - 00179 Roma
Piva / C.F. 13271131008 - N. REA RM 1435344
PEC: info@tecnoappaltisrl.it

TECNOAPPALTI SRL

Sede Legale: Via Giovanni Villani n. 63/65 - 00179 Roma

P iva/C.F. 13271131008 – N REA RM 1435344

TEL/FAX: 0689515705 mail: info@tecnoappaltisrl.it PEC: tecnoappalti@pec.tecnoappaltisrl.it

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n3 Porte EI 60 2A FM nn 1700 x 2150

COMMITTENTE: Ministero della Difesa - C.O.V.I. - Comando Operativo Vertice Interforze -
Quartier Generale

Data, 24/06/2024

IL TECNICO

TECNOAPPALTI S.r.l.
Sede Legale: Via G. Milano, 53/d - 00179 Roma
Piva / C.F. 12271131008 - N. REA RM 1435344
PEC: tecnappalti@pec.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 E.018.040.10 0.b	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acci ... co.- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Porta vetrata EI 60 2A FM mm. 1700 x 2150, di serie con traverso centrale AP=DX ante sim.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5'048,95	15'146,85
2 E.018.040.13 0.b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- maniglione interno e maniglia esterna					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	200,22	600,66
3 A.P.03	Smontaggio e Rimozione porte da sostituire					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	300,96	902,88
4 105478	Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti				75,000	75,00		
	SOMMANO kg					75,00	15,50	1'162,50
5 A.P.01	Verniciatura a polvere per interno/esterno RAL (goffrato) a scelta fra 7035, 1013, 5010, 9002, 9006, 9010, 9016, 7016					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	509,01	1'527,03
6 A.P.02	Trasporto con camion con sponda idraulica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'147,66	1'147,66
7 E04.01.015	Elettromagnete di ritegno a parete completo di ancora per anta e pulsante di sblocco incorporato					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	247,60	742,80
	Parziale LAVORI A CORPO euro							21'230,38
	A R I P O R T A R E							21'230,38

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n3 Porte EI 60 2A FM nn 1700 x 2150


COMMITTENTE: Ministero della Difesa - C.O.V.I. - Comando Operativo Vertice Interforze -
Quartier Generale

Data, 24/06/2024

IL TECNICO

TECNOAPPALTI S.r.l.
Sede Legale: Via G. Milano, 53/05 - 00179 Roma
P.Iva / C.F. 1275131008 - N. REA RM 1435344
PEC: tecnico@tecnicoappalti.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 A.P.01	Verniciatura a polvere per interno/esterno RAL (goffrato) a scelta fra 7035, 1013, 5010, 9002, 9006, 9010, 9016, 7016 ELEMENTI: (E) [B65067b] Verniciatura anticorrosiva con polveri termoplastiche a fini ... (qt=1,7*2,15) mq (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	3,655 8,000	49,53 28,11	181,03 224,88	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			405,91	
	Spese Generali 14.00% * (405.91) euro			56,83	
	Sommano euro			462,74	
	Utili Impresa 10% * (462.74) euro			46,27	
	T O T A L E euro / cadauno			509,01	
Nr. 2 A.P.02	Trasporto con camion con sponda idraulica ELEMENTI: (E) [A04.01.001.b] NOLI Autocarro ribaltabile da 30.000 kg ora (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	5,000 5,000	154,93 28,11	774,65 140,55	NL/AT MDO/RU
	Sommano euro			915,20	
	Spese Generali 14.00% * (915.20) euro			128,13	
	Sommano euro			1'043,33	
	Utili Impresa 10% * (1 043.33) euro			104,33	
	T O T A L E euro / a corpo			1'147,66	
Nr. 3 A.P.03	Smontaggio e Rimozione porte da sostituire ELEMENTI: (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora (E) [M01001a] Edile IV livello (caposquadra): costo non comprensivo delle ... ora	4,000 4,000	29,22 30,78	116,88 123,12	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			240,00	
	Spese Generali 14.00% * (240.00) euro			33,60	
	Sommano euro			273,60	
	Utili Impresa 10% * (273.60) euro			27,36	
	T O T A L E euro / cadauno			300,96	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 4 A04.01.001.b	NOLI Autocarro ribaltabile da 30.000 kg euro / ora			154,93	NL/AT
Nr. 5 B65067b	Verniciatura anticorrosiva con polveri termoplastiche a finire, per superfici metalliche pedonabili e carrabili, ecologico, facilmente riparabile, certificato per il contatto perma ... ura antimicrobica ad effetto permanente, ad elevata azione antibatterica, incorporante la tecnologia agli Ioni d'argento euro / mq			49,53	MAT/PR
Nr. 6 M01001a	Edile IV livello (caposquadra): costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			30,78	MDO/RU
Nr. 7 M01002a	Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			29,22	MDO/RU
Nr. 8 M01024a	Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			28,11	MDO/RU
	Data, 24/06/2024				
	Il Tecnico				
	 TECNOAPPALTI S.r.l. Sede Legale: Via G. Millani, 53/05 - 00179 Roma Piva / C.F. 1275131008 - N. REA RM 1435344 PEC: tecnoappalti@pec.tecnoappalti.it				
	A R I P O R T A R E				