

COVI - Lavori di pannellatura di rivestimento delle pareti laterali e tende motorizzate - Sala 117 Piano Primo della Pal. nr. 218 di P.G..

	Descrizione Lavori	Unità di misura	Quantità	Importo unitario	Totale
1	Fornitura e posa in opera pannellatura in rovere ignifugo mq 132 e ml 253. Rivestimento delle porte, davanzali e del leggio con pellicola a tono. Realizzazione e posa in opera disco in plexiglass a taglio laser diametro 100cm spessore 15mm stampa laser vostro logo e distanziali in acciaio per l'affissione.	n°	1	39.958,10 €	39.958,10 €
2	Fornitura di tende a rullo avvolgibili "Sistema Rollbox 465" motorizzati, MOTTURA SPA. CARATTERISTICHE TECNICHE: Cassonetto raccoglitore in lega di alluminio 6060 T6 UNI 8278 da 65x74,3 mm. Tubo avvolgitore in lega di alluminio diametro 30,5 mm. con biadesivo Azionamento a motore meccanico Testate in termoplastico antiurto / in acciaio Fondale in lega di alluminio colore bianco, argento, grigio, nero. Profilo porta rullo. Tessuto Filtrante SCREEN: 64% PVC - 36% fibra di vetro, peso 410 gr/mq., spessore 0,48, Ignifugo Classe 1, altezza del tessuto 320 cm per evitare giunte e saldature sui teli; pulibile con panno umido. N° 5 L. 180 - H. 200 cm Perfetta posa in opera del tutto	n°	1	11.855,70 €	11.855,70 €
3	Smontaggio della pannellatura esistente, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle pareti in legno e di tutto il materiale di risulta	n°	1	10.714,04 €	10.714,04 €
4	Sala Regia.Fornitura e posa in opera di pannellatura in rovere ignifugo su quello esistente compreso le lavorazioni per il ripristino della complanarità dove il vecchio rivestimento è mancante e gli aggiustamenti per girare intorno a fancoil ed impedimenti vari.	n°	1	18.003,10 €	18.003,10 €
5	Realizzazione telaio e porta pannellata a scomparsa nella parete a copertura del quadro elettrico	n°	1	2.898,06 €	2.898,06 €
	<i>Durata presunta per la realizzazione: 7/10 Giorni</i>				
				TOTALE IMPONIBILE	83.429,00 €
				IVA	18.354,38 €
				TOTALE	101.783,38 €