



UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER M.D.

2^a Sezione Lavori
ROMA

CAPITOLATO N. 2000 DEL 17/06/2024

OGGETTO: ROMA – Lavori di riparazione, adeguamento ai fini della sicurezza e ripristino delle condizioni di decoro degli ascensori di via Amba Aradam 16 – 18

LOCALITA': ROMA

IMMOBILI: PARTI COMUNI VIA AMBA ARADAM, 16 - 18.

COD. ESIGENZA:

IMPORTO: € 60.437,37 + IVA 10%

F.TO ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE
Serg. Piero BOLLARA

F.TO IL PROGETTISTA
Col. ing. Vincenzo CARI'

F.TO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gen. B. Maurizio TICCONI

ESTIMATIVO

Oggetto: ROMA – Lavori di riparazione, adeguamento ai fini della sicurezza e ripristino delle condizioni di decoro degli ascensori di via Amba Aradam 16 – 18

N.		DENOMINAZIONE	UNITA'	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
1	E	Costi della sicurezza	a corpo	1	€ 647,85	€ 647,85
2	E	Lavori di riparazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e ripristino delle condizioni di decoro degli ascensori di via Amba Aradam 16 – 18	a corpo	1	€ 59 789,52	€ 59 789,52
		TOTALE				€ 60 437,37
		Aliquota IVA 10%				€ 6 043,74
		Sommano				€ 66 481,11
		Somma a disposizione dell'A.D. per imprevisti				€ 2 000,00
		TOTALE GENERALE				€ 68 481,11

Si precisa che il totale dell'estimativo comprende gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal Piano di sicurezza valutati in complessivi € 647,85 non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera ammontano a € 23.915,81.

TARIFFA

- Per gli articoli di giornaliere e mano d'opera, di provvista, di noli ed per i lavori connessi con le opere oggetto dell'appalto, eventualmente imprevisi da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione dell'Amministrazione di cui al contratto, saranno, nei limiti di somma disposti dalle norme in vigore, contabilizzati con i prezzi unitari della Tariffa REGIONE LAZIO Ed. 2023. – mano d'opera DEI Ed. 2023

Detti prezzi unitari potranno costituire anche la base per la formazione dei nuovi prezzi per le opere compiute, purché questi nuovi prezzi non possano essere desunti dalla documentazione contrattuale richiesta.

- Eventuali lavori non previsti e comunque connessi con le opere oggetto dell'appalto, verranno fronteggiati economicamente con la somma per imprevisi di cui al contratto ed a disposizione della Stazione Appaltante. Tali lavori saranno, nei limiti di somma disposti dalle norme in vigore, contabilizzati con i prezzi unitari di cui al precedente punto 1.

In ogni caso, note in economia, nuovi lavori e/o forniture sono comunque assoggettati al medesimo trattamento economico formulato dalla ditta in sede di offerta per il presente appalto.

CONDIZIONI TECNICHE

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo e dalla tariffa dai PREZZARI DEI 2023 e della REGIONE LAZIO 2023 inseriti nel presente Capitolato / O.P., l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nei decreti di seguito elencati:

- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- DPR 15 novembre 2012, n. 236 (per gli articoli non in contrasto con il D.Lgs 36/2023);
- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (per gli articoli ancora in vigore non abrogati dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i.).
- Per le condizioni Tecniche degli articoli di cui all'estimativo resta stabilito quanto segue:

GENERALITÀ

Tutte le opere di cui al presente Capitolato/O.P. dovranno essere eseguite nella più scrupolosa osservanza delle Leggi, norme e regolamenti che disciplinano le varie categorie di lavoro, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.M. 22.01.2008 n.37.

Tutti i materiali di rimozione, in particolare quelli di natura metallica, contemplati negli articoli del presente Capitolato, resteranno di proprietà della Ditta appaltatrice, salvo reimpiego nell'esecuzione delle opere di detto Estimativo previste e saranno a sua cura e spese, trasportati ai propri magazzini, oppure alle pubbliche discariche.

Resta stabilito altresì che stante la particolare natura dei luoghi oggetto delle lavorazioni, le stesse dovranno essere eseguite negli orari e nei modi che saranno indicati dalla D.L. al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle normali attività d'Istituto.

I maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni che saranno svolte sulla base di quanto stabilito all'alinea precedente sono stati considerati in sede di analisi di prezzo.

Tutte le apparecchiature e materiali, che saranno installati così come previsti nel presente Capitolato, dovranno essere muniti di certificazione originale e garanzia rilasciata dalle case costruttrici.

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni tecniche. Tutti i materiali che saranno utilizzati per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, dovranno essere delle migliori marche e qualità esistenti in commercio e dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori che ne ordinerà l'installazione.

Si precisa che a fine lavoro l'Impresa dovrà eseguire tutte le prove funzionali e misurazioni degli impianti eseguiti verbalizzando le fasi di prova. Prima dell'inizio concreto dei lavori l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori un idoneo programma lavori con i tempi necessari per la fornitura dei materiali e all'esecuzione delle opere di che trattasi.

Inoltre dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. le schede tecniche delle Case costruttrici dei materiali da impiegare nel presente appalto. L'Impresa appaltatrice, durante l'esecuzione delle opere di cui al presente Capitolato dovrà adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute fisica dei lavoratori.

Con il prezzo a corpo degli articoli di cui all'estimativo si intendono comprese tutte le forniture, opere, magisteri e oneri (anche se non espressamente citati nelle condizioni tecniche) necessari a dare il lavoro, nel suo complesso, finito a perfetta regola d'arte. Peraltro l'onnicomprendività va intesa nel senso più ampio della parola, intendendo comprese anche prestazioni accessorie quali progetti, piani di sicurezza, collaudi statici, rilascio da parte delle Autorità competenti di permessi, nulla osta, autorizzazioni e approvazioni, esonerando l'Amministrazione della Difesa da qualsiasi onere, responsabilità e quanto altro occorra per dare la completa funzionalità delle opere da eseguire nel rispetto della normativa in vigore.

Tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, di cui al presente appalto, dovranno essere garantite dall'Impresa appaltatrice per una durata di anni 5 (cinque) dalla data di compimento dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese ed entro un mese dalla contestazione scritta dalla Direzione dei Lavori alla:

- ricostruzione;
- sostituzione;
- riparazione;

delle opere riconosciute difettose, per le quali sia stata accertata la responsabilità dell'Impresa stessa sia per vizi di fabbricazione che di esecuzione.

Art. 1/E dell'Estimativo Costi della sicurezza

Con il prezzo a corpo del presente articolo sono comprese e compensate tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, operai, mezzi, noli ed attrezzature, carico e scarico, etc. per dare finita l'opera alla regola dell'arte.

In particolare, con il presente articolo, è previsto e compensato:

- Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento compreso il montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata dei lavori per circa 15 mq;
- Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione, Cad 5,00;
- Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, cad. 1,00;
- Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura, 1 operaio per 1 mese;
- Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antifuoco flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Fornitura Bassa, 1 operaio per 1 mese;
- Guanti contro le aggressioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 388. Fornitura, 1 operaio per 1 mese;
- Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: 350 x 350 mm. 1 cartello
- Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: 115 x 160 mm. 1 cartello
- Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D.Lgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori: 1 cartello 250 x 250 mm.
- Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 300 x 200 1 cartello per 1 mese;
- Scala metallica a libretto UNI 131 con piedi in gomma antisdrucchiolo, munita di dispositivo anticaduta. Nolo per tutta la durata dei lavori;

- Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per tutta la durata dei lavori. Da 6 kg classe 34 A 233 BC. 3 estintore
- Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
- Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio (da utilizzare per la movimentazione dei mezzi all'interno e all'esterno del cantiere + la movimentazione delle forniture all'interno del cantiere) per circa 4h.

La valutazione verrà eseguita a corpo, comprendendo in essa tutto quanto sopra specificato, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare i lavori ultimati a regola d'arte.

Art. 2/E dell'Estimativo

Lavori di riparazione, adeguamento ai fini della sicurezza e ripristino delle condizioni di decoro degli ascensori di via Amba Aradam 16 – 18

Con il prezzo a corpo del presente articolo sono comprese e compensate tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, operai, mezzi, noli ed attrezzature, carico e scarico, etc. per dare finita l'opera alla regola dell'arte.

In particolare, con il presente articolo, è previsto e compensato:

Ascensore via Amba Aradam 16

- Edile IV livello più comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%, per lavori di:
 - Scollegamento di tutti i cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza e componenti della cabina;
 - Smontaggio dell'automatismo di comando porte, smontaggio delle porte di cabina;
 - Smontaggio del rivestimento in legno esistente e pulizia delle pareti della cabina con idonei solventi;

Rivestimento Cabina

- Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio antigraffio a scelta della DL completa di nuova botoniera a colonna corredata di pulsanti di chiamata di display, specchio mezza parete, tetto con faretti a led e di luce di emergenza (Art 105345A - 105039);
- Fornitura e posa in opera di nuove porte di cabina in acciaio antigraffio;
- Collegamento e cablaggi delle linee precedentemente scollegate e rimontaggio dell'automatismo delle porte di cabina;
- Fornitura e posa in opera di telesoccorso completo di dispositivo GSM;
- Fornitura e posa in opera di fotocellula di sicurezza della tipologia a barriera;

Porte di piano

- Smontaggio delle attuali porte di piano;
- Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: fino a 0,85 m di luce, Cad 6,00 (Art 105450b)

Imbotti portali di piano

- Smontaggio delle attuali imbotti porte di piano;
- Costruzione a misura dei nuovi in acciaio antigraffio e posa in opera, Cad 6,00

- Rilievo e redazione relazione riguardo impianto esistente con particolare attenzione ai pesi cabina ed a quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, ed esecuzione verifica straordinaria ad ultimazione dei lavori

Ascensore scala "A" via Amba Aradam 18

- Edile IV livello più comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%, per lavori di:
 - Scollegamento di tutti i cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza e componenti della cabina;
 - Smontaggio dell'automatismo di comando porte, smontaggio delle porte di cabina;
 - Smontaggio del rivestimento in legno esistente e pulizia delle pareti della cabina con idonei solventi;

Rivestimento Cabina

- Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio antigraffio a scelta della DL completa di nuova bottoniera a colonna corredata di pulsanti di chiamata di display, specchio mezza parete, tetto con faretti a led e di luce di emergenza (Art 105345A - 105039);
- Fornitura e posa in opera di nuove porte di cabina in acciaio antigraffio;
- Collegamento e cablaggi delle linee precedentemente scollegate e rimontaggio dell'automatismo delle porte di cabina;
- Fornitura e posa in opera di telesoccorso completo di dispositivo GSM;
- Fornitura e posa in opera di fotocellula di sicurezza della tipologia a barriera;

Porte di piano

- Smontaggio delle attuali porte di piano;
- Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: fino a 0,85 m di luce, Cad 5,00 (Art 105450b)

Imbotti portali di piano

- Smontaggio delle attuali imbotti porte di piano;
- Costruzione a misura dei nuovi in acciaio antigraffio e posa in opera, Cad 5,00

- Rilievo e redazione relazione riguardo impianto esistente con particolare attenzione ai pesi cabina ed a quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, ed esecuzione verifica straordinaria ad ultimazione dei lavori

Ascensore scala "B" via Amba Aradam 18

- Edile IV livello più comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%, per lavori di:
 - Scollegamento di tutti i cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza e componenti della cabina;
 - Smontaggio dell'automatismo di comando porte, smontaggio delle porte di cabina;
 - Smontaggio del rivestimento in legno esistente e pulizia delle pareti della cabina con idonei solventi;

Rivestimento Cabina

- Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio antigraffio a scelta della DL completa di nuova bottoniera a colonna corredata di pulsanti di chiamata di display, specchio mezza parete, tetto con faretti a led e di luce di emergenza (Art 105345A - 105039);
- Fornitura e posa in opera di nuove porte di cabina in acciaio antigraffio;
- Collegamento e cablaggi delle linee precedentemente scollegate e rimontaggio dell'automatismo delle porte di cabina;
- Fornitura e posa in opera di telesoccorso completo di dispositivo GSM;
- Fornitura e posa in opera di fotocellula di sicurezza della tipologia a barriera;

Porte di piano

- Smontaggio delle attuali porte di piano;
- Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: fino a 0,85 m di luce, Cad 6,00 (Art 105450b)

Imbotti portali di piano

- Smontaggio delle attuali imbotti porte di piano;
- Costruzione a misura dei nuovi in acciaio antigraffio e posa in opera, Cad 6,00
- Rilievo e redazione relazione riguardo impianto esistente con particolare attenzione ai pesi cabina ed a quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, ed esecuzione verifica straordinaria ad ultimazione dei lavori

Cancello automatico Garage via Amba Aradam 18

- Riparazione del motore;
- Riparazione del fine corsa a molla;
- Riallineamento della cremagliera scorrimento cancello;
- Revisione di tutti i componenti elettrici e meccanici;

L'articolo prevede e compensa altresì il trasporto a discarica e lo smaltimento di tutti i materiali di risulta provenienti dalle suddette lavorazioni e tutto quanto necessario per dare l'opera completa e funzionante secondo quanto previsto dalla regola dell'arte.

Al termine dei lavori, l'impresa dovrà fornire alla DL tutte le certificazioni degli impianti manutenzionati previste dalla normativa vigente e necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto in parola nonché incaricare (con costi a proprio carico) un ente notificato affinché svolga la verifica straordinaria degli impianti così come previsto dalla normativa in vigore.

La valutazione verrà eseguita a corpo, comprendendo in essa tutto quanto sopra specificato, nonché ogni altro onere e magistero necessario per dare i lavori ultimati a regola d'arte.

Categorie	Importo	Prevalente / Altra categoria
OS4	€ 60.437,37	

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

Nell'esecuzione dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente ordinativo, saranno osservate le seguenti prescrizioni:

1. Durata dei lavori:

- a) I lavori dovranno essere compiuti nel termine di **giorni 120 (CENTOVENTI)** solari consecutivi, compresi fra gli utili:
 - i giorni festivi e semifestivi;
 - i giorni necessari per l'impianto di cantiere e di ogni altra prestazione e apprestamenti propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri.
- b) Sono invece esclusi i giorni della stipula dell'Ordinativo, nonché quelli degli eventuali verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di compimento dei lavori.

2. In caso di ritardo la penale è fissata in 1% dell'importo netto dell'ordinativo per ogni giorno di ritardo, fino al massimo del 10%.

3. Il pagamento degli acconti e del saldo, **se il finanziamento è avvenuto in contabilità ordinaria**, sarà effettuato dall'Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D dietro presentazione di fattura elettronica con **codice univoco SYGGMY**, mediante ordinativi, intestati alla Ditta contraente, tratti su ordini di accreditamento aperti a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D., trasmessi alla Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Roma mediante accreditamento sul c.c. bancario n. _____ presso la Banca _____, codice IBAN _____ e codice BIC _____

A tal uopo, l'appaltatore dichiara che il suddetto conto corrente è dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. Inoltre l'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge 136/2010 e s.m.i. Si impegna, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Saranno applicate integralmente tutte le norme dei contratti collettivi nazionali e integrativi locali per i lavoratori dell'industria ed affini a norma della legge nonché delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenziali, assistenziali, ecc. con particolare riguardo per quanto stabilito dall'art. 18 comma 7 della legge 55/90 e successive aggiunte e modificazioni. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del saldo sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo a risarcimento dei danni.

5. La Ditta, nell'esercizio della presente impresa, designa quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere il **Sig.** _____ **C.F.:** _____ **nato a** _____ **il** _____ residente presso il suo domicilio legale, di cui sono demandate e delegate tutte le competenze e responsabilità indicate dalla legislazione vigente e si impegna a notificare all'Ente appaltante qualsiasi sostituzione, anche temporanea, del predetto Direttore, certificando l'idoneità tecnica ed i requisiti giuridici e morali del sostituto. Preso atto del divieto di subappalto, il cottimista risponderà comunque di qualsiasi infrazione relativa a commesse affidate a terzi, anche se il subappalto non sia stato autorizzato a tutti gli effetti ed in particolare a quelle Leggi penali in materia di antimafia.

6. E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice - che prende atto a tutti gli effetti ed in particolare, a quelli delle norme sulla tutela del segreto militare - di effettuare, esporre, o diffondere riproduzioni fotografiche, o di qualsiasi altro genere delle opere appaltate e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati, ecc. di cui essa sia comunque venuta a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'A.D. . La Ditta appaltatrice è tenuta altresì ad adottare - nell'ambito della sua organizzazione - le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei all'Impresa stessa.

7. Clausola compromissoria. "La parte attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa la domanda al giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. e del T.U. n. 1611 del 30.10.1993. La parte convenuta nel giudizio ha la facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, notificando la sua determinazione alla controparte la

Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

quale, ove intenda proseguire nel giudizio, deve proporre domanda al giudice competente. Nel caso in cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa impugnazione con tutti i mezzi previsti dal c.p.c.”.

8. L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 presentato e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

9. Il presente ordinativo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e la fattura sarà assoggettata all'imposta di registro.

10. L'A.D. si riserva la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo della Ditta appaltatrice e risolvere l'accordo mediante semplice denuncia, qualora la Ditta appaltatrice stessa manchi ai patti concordati.

11. Il P.S.C./D.U.V.R.I. ancorchè non allegato è parte integrante della “Trattativa”.

A V V E R T E N Z A

Eventuali prestazioni eseguite in più, sia per quantità, sia per diversa e migliore qualità, o richiedenti maggiore magistero, non potranno comportare sovrapprezzi o compensi di qualsiasi genere, anche se tollerati o accettati dalla direzione dei lavori che invece si riserva la demolizione ed il ripristino di opere giudicate inaccettabili o superflue. Qualora fossero eseguite opere in meno il direttore dei lavori potrà condizionare il rilascio del certificato di buona esecuzione alla applicazione di un coefficiente di riduzione sull'importo netto dell'estimativo.