



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento quadro elettrico UPS 3F
presente in sala Regiadel COVI Difesa

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO OPERATIVO INTERFORZE SEDIMENTO
AEREOPORTUALE
FRANCESCO BARACCA
VIA DI CENTOCELLE, 301 ROMA (RM)

Data, 10/10/2024

LA DITTA

MAF IMPIANTI SAS
sede e luogo cons. ric. fisc.
via Villafalletto, 35 - 00166 Roma
C.F./P.Iva 09296261002

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA Lavori di adeguamento quadro elettrico UPS 3F presente in sala Regia del COVI Difesa DESCRIZIONE - Fornitura e installazione di n. 1 Magnetotermico 4X4A Tipo D 40KW - Fornitura e installazione di n. 5 Magnetotermici Differenziali D16 0.03A Tipo A - Fornitura e installazione di n. 1 Magnetotermico 4X4A Tipo D 40 KW come riserva - Fornitura e installazione patch di collegamento fra i dispositivi su elencati, considerando che i differenziali magnetotermici devono essere provvisti di morsettiere in uscita dagli stessi; - Fornitura e installazione di un cavo da collegare ad ogni magnetotermico differenziale tipologia 3G2,5 FG160H16 di 40 mt verso il Ledwall Calligaris. - Adeguamento certificazione quadro elettrico. L'impianto si intende comprensivo di cavi, tubazioni, cassette di derivazioni, collegamenti e tutto quanto occorre per dare le apparecchiature funzionanti in ogni loro parte. L'impianto elettrico installato dovrà ottemperare alle norme C.E.I., al D.M. 37/2008 e relativi regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici. T O T A L E euro T O T A L E euro IVA ESCLUSA T O T A L E euro IVA 22% INCLUSA							
	A R I P O R T A R E							