

CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE PER IL LAVORO DI SFALCIO ERBA, DECESPUGLIAMENTO, PULIZIA STERPI, PRESSO I TERRAPIENI DELLE POLVERIERE A TERRA ED A MARE, DEL REPARTO TERMOSTATI E DEI LOCALI VIBRATORE ED EX TRABALLATORE, DELLA BATTERIA SOLLIER E DEL TERRAPIENO IMPIANTO DI DESPOLETTAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UTTAT DI NETTUNO PER L'ANNO 2025.	data: 15.01.2025 rev: 01
---	-----------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI TERRESTRI - NETTUNO

1. OGGETTO

Oggetto delle presenti Condizioni Particolari Tecniche sono i lavori che riguardano lo sfalcio dell'erba, il decespugliamento e la pulizia da sterpaglia delle seguenti zone:

1.1. SEDE DI NETTUNO

- terrapieni interni alle polveriere a terra ed a mare;
- terrapieni reparto Termostati e locali Vibratore ed ex Traballatore;
- terrapieni Batteria Sollier;
- terrapieno impianto di despolettamento.

2. GENERALITA'

I lavori devono essere eseguiti in modo accurato, razionale ed a perfetta regola d'arte con l'impiego di idonei mezzi ed attrezzature rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche applicabili al caso specifico, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Le opere dell'A.D. eventualmente danneggiate durante i lavori, per imperizia, negligenza e/o dolo dovranno essere riparate a cura e spese della ditta assuntrice dei lavori.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

I lavori nelle zone previste al precedente par. 1.1 consistono in:

– SEDE DI NETTUNO:

- 1° sfalcio, decespugliamento e pulizia da sterpi: Maggio 2025;
- 2° sfalcio, decespugliamento e pulizia da sterpi: Settembre 2025.

I lavori devono essere condotti in maniera razionale e nel modo più sollecito possibile, impiegando attrezzi a mano, macchinari e mezzi idonei di corrente uso agricolo.

A sfalcio eseguito, l'altezza delle erbe non dovrà superare i 5 centimetri.

Tutto il materiale ricavato dallo sfalcio dell'erba, deve essere accatastato dall'assuntore in una zona del poligono indicata, di volta in volta, dall'Ente e trasportato fuori dal comprensorio entro 15 giorni dal taglio a cura della società. Trascorso tale termine, qualora il predetto materiale non sia stato rimosso, l'A.D. procederà direttamente con spese a carico dell'assuntore.

Sarà consentito, a rischio e pericolo dell'assuntore, l'uso di ogni mezzo meccanico ritenuto idoneo alla tipologia dei lavori, a condizione che i mezzi dotati di motore elettrico o endotermico di tipo non antideflagrante non vengano avvicinati a meno di 25 metri dai depositi di esplosivi (COZR). Tuttavia, essi dovranno essere muniti di dispositivi idonei atti ad evitare l'innescio accidentale di incendi.

	CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE PER IL LAVORO DI SFALCIO ERBA, DECESPUGLIAMENTO, PULIZIA STERPI, PRESSO I TERRAPIENI DELLE POLVERIERE A TERRA ED A MARE, DEL REPARTO TERMOSTATI E DEI LOCALI VIBRATORE ED EX TRABALLATORE, DELLA BATTERIA SOLLIER E DEL TERRAPIENO IMPIANTO DI DESPOLETTAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UTTAT DI NETTUNO PER L'ANNO 2025.	data: 15.01.2025 rev: 01
--	---	-----------------------------

4. OBBLIGHI PARTICOLARI

Pena la non validità dell'offerta, la Ditta esecutrice dovrà effettuare un sopralluogo presso l'U.T.T.A.T. di Nettuno, per la rilevazione in loco di ulteriori caratteristiche del lavoro al fine di poter effettuare lo stesso in modo completo e perfetto, nonché la presa visione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro al fine di preventivare le idonee misure di sicurezza. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in data antecedente a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Il Servizio Supporto Tecnico Poligono di Nettuno attesterà l'avvenuto sopralluogo al Servizio Amministrativo.

5. OBBLIGHI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Dovranno essere previste almeno le seguenti opere provvisorie di sicurezza:

- Riunioni di Coordinamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'effettuazione di prestazioni straordinarie alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.

Per quanto attiene agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/08, l'UTTAT, quale Committente, procederà alla valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa assuntrice dei lavori ai sensi dell'articolo 26 e dell'Allegato XVII al citato D.Lgs. 81/08, mediante richiesta di acquisizione preventiva della prevista documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto sopra la Ditta, contestualmente alla presentazione del preventivo di offerta, dovrà inviare all'UTTAT la "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008" opportunamente compilata per le parti inerenti le lavorazioni da eseguire. Per l'assolvimento dei predetti adempimenti potranno essere effettuati sopralluoghi preventivi da parte della Ditta assuntrice dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori e ai fini dell'autorizzazione all'accesso del proprio personale, la Ditta dovrà completare tale dichiarazione inviando con le modalità indicate al successivo punto 7. gli attestati ivi indicati unitamente al piano operativo di sicurezza ai sensi dell'articolo 89 – comma 1 – lettera h, del D.Lgs. 09.04.2008, n 81, con i contenuti riportati nell'allegato XV al citato decreto. Per quanto attiene ai lavori di cui alle presenti Condizioni Particolari Tecniche, l'UTTAT, in applicazione del primo comma dell'articolo 26 lettera "b" del D.Lgs 81/08, fornisce, con il "Documento informativo per le ditte appaltatrici, lavoratori autonomi, enti operanti all'interno dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno e Distacco di Santa Severa", dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui la Ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Tale documento costituisce versione preliminare del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" DUVRI, la cui versione definitiva sarà sottoscritta dal rappresentante della Ditta esecutrice dei predetti lavori.

Successivamente alla stipula del contratto e prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà richiedere e compilare le schede Mod. "S01", per l'autorizzazione all'accesso del proprio personale, e fornire l'elenco dei mezzi completo di targhe con le modalità indicate al successivo punto 7..

Il lavoro/servizio oggetto delle presenti CPT dovrà essere eseguito durante l'orario di lavoro (Lun./Ven. 07.50/15.32). Qualora la Ditta avesse l'esigenza di proseguire la propria attività oltre l'orario sopra indicato, la stessa dovrà formalizzare, con le modalità indicate al successivo punto 7., apposita richiesta, garantendo che sia assicurata la presenza di Suo personale incaricato e formato per Antincendio e Primo Soccorso, con relative attrezzature (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc.).

	CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE PER IL LAVORO DI SFALCIO ERBA, DECESPUGLIAMENTO, PULIZIA STERPI, PRESSO I TERRAPIENI DELLE POLVERIERE A TERRA ED A MARE, DEL REPARTO TERMOSTATI E DEI LOCALI VIBRATORE ED EX TRABALLATORE, DELLA BATTERIA SOLLIER E DEL TERRAPIENO IMPIANTO DI DESPOLETTAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'UTTAT DI NETTUNO PER L'ANNO 2025.	data: 15.01.2025 rev: 01
--	--	-----------------------------

Il personale sarà sottoposto all'esame per gli aspetti di sicurezza, a seguito del quale l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione di quello non gradito. La Ditta dovrà inoltre sottostare alle disposizioni di sicurezza e riservatezza vigenti nei reparti militari. L'inizio delle attività sarà consentita solo dopo che l'UTTAT, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del Direttore, avrà concesso l'autorizzazione.

Si precisa, altresì, che potrà essere nominato, prima dell'esecuzione delle attività, un "Ispettore di Sito" con i compiti di cui all'O.d.S. n. 18 permanente generale del 13 marzo 2012.

6. CLAUSOLE PARTICOLARI

Dovranno essere accettate e rispettate dalla Ditta assuntrice dei lavori le seguenti clausole:

- a. E' fatto obbligo di segnalare con tempestività alla Direzione dell'U.T.T.A.T. per la sede di Nettuno, qualsiasi rinvenimento di manufatti metallici o residuati bellici. E' pertanto vietata la manomissione o la rimozione di detti materiali;
- b. La Ditta dovrà evitare di arrecare danni di qualsiasi genere alle infrastrutture, in caso di danneggiamento, dovrà provvedere in proprio al sollecito ripristino;
- c. La Ditta dovrà sottostare alle norme interne di sicurezza dell'U.T.T.A.T. e in ogni caso dovrà prendere giornalmente accordi diretti con personale dell'Ente designato (Servizio Supporto Tecnico Poligono) per avere il nulla osta di accesso nelle zone dello sfalcio e pulizia e con il quale concordare le priorità dei lavori stessi.

7. COMUNICAZIONI

Ogni e qualsivoglia comunicazione nei confronti dell'UTTAT successiva alla sottoscrizione del contratto dovrà essere effettuata a mezzo mail all'indirizzo uttat.nettuno@postacert.difesa.it. Il messaggio dovrà contenere una lettera di accompagnamento sottoscritta e redatta su carta intestata della ditta e dovrà avere quale oggetto i lavori o la fornitura per come individuati nelle presenti CPT e l'eventuale numero di riferimento del contratto stipulato. Nel messaggio e nella lettera di accompagnamento dovranno, inoltre, essere indicati i dati completi della ditta e il nome, cognome e carica del rappresentante che ha firmato il documento. Tutti i files allegati alle comunicazioni dovranno essere indicati nella lettera di accompagnamento e nominati in modo che siano facilmente comprensibile il contenuto e la funzione del documento.

8. REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento della regolare esecuzione del lavoro verrà effettuata dal Servizio Supporto Tecnico Poligono dell'U.T.T.A.T. di Nettuno.

L'esito favorevole del lavoro è subordinato al risultato positivo dei controlli eseguiti a discrezione del Servizio, nonché alla regolarità della documentazione consegnata.

Nel caso di esito non favorevole, la ditta dovrà ripresentare a verifica il lavoro con i difetti eliminati accompagnata da una relazione tecnica che specifichi il modo con il quale sono stati effettuati gli interventi correttivi. Il lavoro sarà sottoposto nuovamente a verifica di regolare esecuzione.