

Allegati: N. 1

Verbale di variante in corso d'opera

ordine 09/01 – CIG BA3CEB70BD – Affidamento diretto per il servizio di manutenzione impianto di propulsione di Nave IBN HARITHA in sosta lavori presso l'Arsenale Militare di Messina .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimenti: a) AID Messina Prot. n° 404 del 03/02/2026 Ord. n° 9/01 del 03/02/2026
b) Verbale Coordinamento e inizio lavori del 06/02/2026;
c) Ditta RECA - Preventivo del 10/02/2026 trasmesso via mail;
d) AID Messina Prot. n° 0875 del 09/03/2026 - RECA Preventivo del 09/03/2026;
e) Ditta RECA - Preventivo del 23/02/2026 trasmesso via mail.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il sottoscritto AT Tiberio VALERINI, in qualità di RUP in fase di esecuzione del contratto in riferimento con la ditta RECA , rappresenta che nel corso della fase esecutiva sono emerse diverse non conformità , e nello specifico:

- All'interno dei cuscinetti della linea asse è presente un sistema di refrigerazione che deve essere manutenzionato;
- Uno dei cuscinetti della linea asse di SN ha il metallo antifrizione parecchio usurato e si rende necessaria una rimetallatura;
- N° 4 tubi dell'alta pressione olio devono essere sostituiti, lavoro previsto nella specifica tecnica al punto 5.2 , lavoro da inviare a spese della ditta a un nostro fornitore , ma visto l'esiguo numero di tubi da effettuare si è preferito chiedere preventivo alla ditta per poter procedere più celermente sulle lavorazioni.

Venivano, pertanto, richiesti dei preventivi alla stessa ditta esecutrice sotto riportati:

DESCRIZIONE	ore	n° tecnici	importo
<ul style="list-style-type: none">• Smontaggio di n° 12 circuiti di refrigerazione (2 x cuscinetto);• Sbarco e trasporto componenti da bordo a O.D.;• Pulizia di ogni singola serpentina con lavaggio interno a base di solventi idonei e successiva pressatura;• Rimontaggio delle serpentine refrigeranti con realizzazione di nuove guarnizioni;	32	2	€ 1.400,00



COMPONENTE / DESCRIZIONE	Q.tà	Importo Tot. €
Tubo alta pressione olio – AG DN 10 3/8” FELXOPACK (HF) – FD GAS 3/8” XTR 38” – F 90° GAS 38” X TR 3/8	04	€ 250,00

COMPONENTE/ DESCRIZIONE	Q.tà	Importo Tot. €
Ripristino cuscinetto Prodiero linea asse di SN attraverso: <ul style="list-style-type: none"> Asportazione del materiale usurato e pulizia della superficie ; Stagnatura per preparazione della superficie al riporto; Metallizzazione con colata a temperatura controllata; Esecuzione della rettifica di finitura a tolleranza originale; (cuscinetto lavorato mediante esecuzione controllo UT prima della rettifica di finitura) 	01	4.200,00

La ditta RECA proponeva un prezzo totale pari ad € 5.850/00 (cinquemilaottocentocinquanta/00), come dai preventivi allegati al presente verbale. Gli importi proposti dalla ditta si considerano congrui, in linea con i prezzi medi di mercato.


Considerato che l'importo iniziale dell'ordine N° 09/01 era pari a euro 26.116,00 e che il prezzo proposto non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

Valutato che il ricorso ad un altro operatore economico comporterebbe un ulteriore onere economico per l'Ente nonché un allungamento dei tempi previsti;

Il RUP in fase di esecuzione propone, ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) del Dlgs 36/2023, di richiedere una variante in corso d'opera del contratto, sussistendone i requisiti di legge, per un importo aggiuntivo pari ad euro 5.850,00. Contestualmente propone di concedere alla ditta una proroga dei tempi di esecuzione di 30 gg.ss.

Messina 03/04/2026

Il RUP in esecuzione
A.T. Tiberio VALERINI



Si autorizza

IL DIRETTORE

C.F. (GN) Giuseppe DI MODICA



Per accettazione

Ditta RECA


di RE CALIGARIS DIONIGIA
Via Concezione 10C - 98121 Messina
Tel. 090.346276 - E-mail: ditta.reca@tiscali.it
P. IVA: 01743910824 - C.F. BCLDNG-6614771591