

## Progettazione ed esecuzione BOB

| Nr. Ord. | TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | MISURAZIONI: |       |       |       | Quantità | IMPORTI    |                    |
|----------|------------|--|--------------|-------|-------|-------|----------|------------|--------------------|
|          |            |  | Par.ug       | Lung. | Larg. | H     |          | unitario   | TOTALE             |
| 1        | BOB.NP.01  | <p>Redazione istanza autorizzativa compreso progetto di bonifica bellica, D.U.B. ed assistenza per ottenimento autorizzazioni. SONO ALTRESI COMPRESI: eventuali varianti e/o integrazioni documentali richieste dal Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM, Supporto logistico per verifica e collaudo, predisposizione e restituzione di attestati di bonifica finalizzati alla liberalizzazione delle aree - in formato digitale, anche parziale</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>   | 1,00         |       |       |       | 1,00     |            |                    |
|          |            |  |              |       |       |       | 1,00     | 4.500,00 € | 4.500,00 €         |
| 2        | BOB.NP.02  | <p>Impianto ed espianto cantiere: N.1 Mobilitazione per attività prevista senza soluzione di continuità: maestranze - personale in possesso di specializzazione Ministeriale e strumentazione di rilevamento comprendente logistica, oltre al dislocamento, trasporto e ripiego di mezzo meccanico pesante mediante carrellone/pianale stradale.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>   | 1,00         |       |       |       | 1,00     |            |                    |
|          |            |  |              |       |       |       | 1,00     | 2.000,00 € | 2.000,00 €         |
| 3        | S 1.05.6.a | <p>Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca <b>superficiale</b> di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>aree indagini trivellazione (maglia 5,6*5,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>  | 110,00       | 5,60  | 5,60  | 1,000 | 3.449,60 |            |                    |
|          |            |  |              |       |       |       | 3.449,60 | 0,76 €     | 2.621,70 €         |
| 4        | S 1.05.7.c | <p>Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca <b>profonda</b> di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>aree indagini trivellazione, prof. 7 m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> | 110,00       | 5,60  | 5,60  | 7,000 | 3.449,60 |            |                    |
|          |            |  |              |       |       |       | 3.449,60 | 10,32 €    | 35.599,87 €        |
| 5        | BOB.NP.03  | <p><b>Scavo meccanico</b> per la rimozione di ordigni bellici Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p>Scavi con mezzo meccanico a strati successivi in aree ad alta infestazione ferromagnetica, SI STIMA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>   | 120,00       |       |       |       | 120,00   |            |                    |
|          |            |  |              |       |       |       | 120,00   | 30,76 €    | 3.691,20 €         |
| 6        | BOB.NP.04  | <p><b>Rinterro</b> con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>  | 120,00       |       |       |       | 120,00   |            |                    |
|          |            |  |              |       |       |       | 120,00   | 13,54 €    | 1.624,80 €         |
|          |            | <b>TOTALE euro</b>   |              |       |       |       |          |            | <b>50.037,57 €</b> |